PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 61/10

"ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA EL I.P.S."

ADENDA Nº 3

Asunción, 09 de Noviembre de 2010.

AL OFERENTE:

Con relación a la **Licitación Pública Nacional N° 61/10 "Adquisición de Tomógrafos para el I.P.S"**, informamos que la **apertura de sobres-oferta queda prorrogada para el día Jueves 18 de noviembre de 2010 a las 11:00 hs.**, siendo la hora tope de entrega de sobres-oferta, las 10:45 hs, en la Sala de Aperturas de Sobres-Ofertas, 1er. Piso Edificio Caja Central del I.P.S.

Así también, informamos que se modifica lo siguiente; los Ítems 3.5.1 y 3.7.3 de la **Sección V. Programa de Suministros, Especificaciones Técnicas** de la siguiente manera:

Donde dice:

3.5.1	Capacidad térmica del ánodo: 5 MHU o mayor

Debe decir:

3.5.1	Capacidad térmica del ánodo: 3,5 MHU o mayor

Y

Donde dice:

3.7.3	Rango de scaneo: 150 cm o más

Debe decir:

3.7.3	Rango de scaneo: 130 cm o más

y el **Plan de Entregas, Requisitos de instalación, Ítem C. Sistema de aire acondicionado e Ítem D. Infraestructura** quedando de la siguiente manera:

C - Sistema de aire acondicionado:

- Diseño, suministro e instalación del sistema de aire acondicionado para la sala de exámenes y sala de control. El sistema deberá mantener la temperatura en ambas salas según los requerimientos de temperatura de trabajo especificado por el fabricante de los equipos adjudicados.
- Con alarma de temperatura instalado cerca de los gabinetes de los equipos, en caso de mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI L.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

- Incluir mantenimientos correctivos y preventivos del sistema de aire acondicionado durante el tiempo que dure el mantenimiento preventivo y correctivo especificado en el Periodo de Funcionamiento de los Bienes de la Sección V. Programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones.

D – Infraestructura:

- Es responsabilidad del oferente comprobar que las dimensiones de la sala son suficientes para la instalación y utilización de los equipos. El oferente deberá presentar constancia de verificación del lugar donde será realizada la instalación o declaración jurada por la cual declara bajo fe de juramento que tiene conocimiento de los lugares donde serán instalados los equipos.
- Todas las obras civiles necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento del equipo (del mamógrafo y reveladora automática de placas de mamografías) deberán ser realizadas por el oferente, como limpieza, pintura de la sala con pintura epóxica, cambio de piso y cielorraso, y plomado necesaria para paredes, techo, suelos, puertas y ventanas, plomería.
- Incluir carteles de señalización requerida según MSPyBS y CENEA
- Suministro e instalación de vidrio plomado especial para mamografía, a ubicarse entre la sala de exámenes y sala de control.
- Suministro e instalación de lámpara de aviso de radiación, ubicada en la parte superior de la puerta blindada principal
- Suministro e instalación de pulsadores de parada de emergencia: ubicados en la sala de exámenes y sala de control como mínimo. La cantidad de pulsadores deberá estar acorde a lo indicado en los manuales del fabricante.
- Consola y ebanistería para equipos, accesorios y periféricos a ubicarse en la sala de control.
- Ebanistería para equipos, accesorios y periféricos, a ubicarse en la sala de exámenes.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección A Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social