PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

ÍTEMS	CODIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72131701-014**	**ENRIPIADO CALLES VECINALES, que consiste en los siguientes trabajos:** Trabajos preliminares, perfilado y limpieza de cunetas, Relleno con ripio basáltico, incluye esparcimiento y compactación, Espesor: mínimo 5 cm. Limpieza final de obras	M2	4.600		
TOTAL						