COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
OBRA: BAÑO DE 4 CASETAS					
UBICACIÓN: Nueva Germania					
SUPERFICIE: 20,75 m2					
Nº	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00		
1	REPLANTEO	M2	20,75		
2	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2,50		
3	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0,60		
4	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M2	6,00		
5	RELLENO Y COMPACTACION	M3	1,80		
6	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8,30		
7	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M2	22,00		
8	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M2	36,00		
9	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	18,00		
10	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	77,00		
11	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	17,00		
12	PISO CALCAREO	M2	17,00		
13	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14,50		
14	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	2,00		
15	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	3,00		
16	BALANCIN 0.6 X 0.4 CON VIDRIO	UN	2,00		
17	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS ANCHO 10 CM.	ML	13,00		
18	**PINTURAS**				
	a)-paredes revocadas interior al agua	M2	42,00		
	b)-de techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	18,00		
	c)-aberturas madera c/barniz	M2	8,50		
	d-)Silicona exterior al agua con color	M2	36,00		
	e)-de balancines	UN	2,00		
19	**REVESTIMIENTOS**				
	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	M2	25,00		
20	**INSTALACION ELECTRICA**	UN	1,00		
21	**INSTALACION SANITARIA**	UN	1,00		
22	**PLAQUETA RECORDATORIA**	UN	1,00		
23	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	M2	20,75		
TOTAL Gs:					
TOTAL :					