ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: ENRIPIADO CASCO URBANO DE SAN JOSE DEL ROSARIO

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Perfilado y Enripiado (Incluye Bacheo, perfilado, carga de ripios, compactación y cuneteada)	Una vez concluido los trabajos de terraplenamiento, como relleno y compactación, se empezará con el trabajo de colocación de ripios, esto se colocarán en las zonas críticas y será considerado una altura homogénea de 0,15 de espesor compactado, terminado con ancho de 7m de coronamiento.
2	Construcción de canal des. Pluvial	El Contratista construirá canal a cielo abierto de 0.60 x 0.25 m en los lugares indicados, buscando el rápido y efectivo escurrimiento de las aguas, dotándole al mismo de la pendiente necesaria y no inferior a 1%. Los métodos podrán ser mecánicos o manuales de acuerdo a los requerimientos del lugar, en caso de ser mecánico se utilizarán Retro-Excavadoras.
3	Cartel del Obra	EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero será de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero. Dichos carteles de obra estarán provistos de la inscripción siguiente

Félix Darío Queiroz Chávez
Arquitecto