Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

ADENDA Nº 03

Naranjal, 11 de octubre de 2017.-

Ref.: Contratación Directa Nº 20/2017 "Adquisición de Parque Infantil para Plaza Municipal "-I.D. N° 335.703

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Naranjal, comunica la MODIFICACIÓN EN LA FECHA DE APERTURA quedando como sigue:

Datos de la Contratación.

Donde Dice:

Presentación de ofertas:
Lugar: Municipalidad de Naranjal
Fecha límite: 12/10/2017
Hora: 10.00 hs. a.m.

Debe decir:

Presentación de ofertas:
Lugar: Municipalidad de Naranjal
Fecha límite: **20/10/2017**
Hora: 10.00 hs. a.m.

Datos de la Contratación.

Donde Dice:

La Apertura de Ofertas tendrá lugar en:
Lugar: Municipalidad de Naranjal
Fecha límite: 12/10/2017
Hora: 10.30 hs. a.m.

Debe decir:

La Apertura de Ofertas tendrá lugar en:
Lugar: Municipalidad de Naranjal
Fecha límite: **20/10/2017**
Hora: 10.30 hs. a.m.

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Alana Britez
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

Anexo C

Donde Dice:

1. Especificaciones Técnicas

1 (un) Parque Infantil combinados en distintos colores con estructura principal (columnas) de Madera plástica. Dimensiones mínimas: 11x11cm y espesor de 20mm. Revestida con terminación de Polipropileno y Polietileno pigmentado color madera, conteniendo

Ítem	Código	Descripción	Unid. de Medida
1	49241502-003	1 – Tubo curvo 90° 1 - Tubo reto 1,60m 1 - Pasadizo de piolas 2m 1 - Pasadizo curva positiva 1 – Tobogán 4 curvas de 45º + sección de salida 1 – Resbalador recto 2,8m rot.+ portal 1 – Escalera curva 1 – Escada rotomoldeado con 5 esc. 1 – Escalada rotomoldeado con 6 esc. 1 – Combo Tres en Raya 1 - Resbalador caracol + deck + 2 cierres 1 - Rampa con 7 tacos de madera 1 - Caño escalada 1 - Hamaca est. alumínio 2 asientos rot. 1 - Rampa de piolas metal 1 - Palmera decorativa 2 - Cierres rotomoldeado	UNIDAD
2	49241502-004	01 Carrusel – hierro – 8 asientos	UNIDAD
3	49241502-003	02 Balancín aluminio Asiento plástico	UNIDAD
4	49241502-003	Pasto Sintético 15mm - 168m2	UNIDAD
5	49241502-003	Piso cimento- 168m2	UNIDAD

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Alana Britez
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

Debe decir:

Parque infantil de color con estructura principal (columnas) en madera plástica teniendo (mínimo) 11x11cm y espesor de 20mm como mínimo. Revestida con terminación de Polipropileno y Polietileno pigmentado de color madera, conteniendo:

Ítem	Código	Descripción	Unid. de Medida
1	49241502-003	Plataforma teniendo 1,07x1,07mt, estructura metálica ángulo galvanizada a fuego, teniendo 3x8cm, espesor de 1,5mm, hecho con piso de madera plástica 13x3cm con terminación externa de polipropileno pigmentado en la color madera, techumbre superior en plástico rotomoldeado, pared dupla con formato de pirámide redonda, teniendo 1,6mx0,85cm, alto de 1,35mt. Como mínimo	UNIDAD
2		Plataforma de 1,00x1,00m como mínimo confeccionada tipo tabla en madera plástica y sin cobertura, nivel de altura de 1,20mt con palmera plástica decorativa.	UNIDAD
3		Rampa de madera con 07 tacos teniendo 2m de largo x 0,92m de ancho como mínimo, con estructura, parque y tacos en madera.	UNIDAD
4		Rampa de piola con estructura tubular de acero, con diámetro de 42,60mm y 31,75mm y espesor de 2,00mm. como mínimo Piola de nylon con 14,00mm y unión en plástico inyectado.	UNIDAD
5		Tobogán en plástico rotomoldeado, con 2 curvas de 90° con 2600mm de largo x 760mm de diámetro (estimativa), fijado a la torre con el tablero plástico rotomoldeado y al piso con sección de salida en plástico rotomoldeado.	UNIDAD
6		Rampa convexo con estructura tubular de acero, con diámetro de 31,75mm y espesor de 2,00mm como mínimo, barras verticales de diámetro de 9,525mm. Teniendo 1950mm de largo x 83mm de ancho y 800mm de alto como mínimo. Piso en madera plástica.	UNIDAD
7		Tobogán abierto recto en plástico rotomoldeado, sección de deslizamiento con 2700mm x 530mm de ancho como mínimo.	UNIDAD
8		Tubo recto horizontal en plástico rotomoldeado con medida de 1,60m de largo x 0,80m de diámetro como mínimo.	UNIDAD
9		Caño escalada en acero galvanizado de 1¹/4 con 2mm con 4 escalones tubo 1 pulgada por 2mm como mínimo, pintura en tinta en polvo.	UNIDAD
10		Escalera en plástico rotomoldeado duplo con 5 escalones, mide 1700mm de largo x 600mm de ancho como mínimo, pasamanos en acero tubular rectangular de 30mm x 70mm con espesor de 1,25mm como mínimo.	UNIDAD

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alana Britez
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

11		Escalera curva en arco de 2560mm de largo x 630mm de ancho. Estructura tubular en acero galvanizado con 31,75mm de diámetro, espesor de 2mm, 7 escalones con diámetro de 25,4mm con espesor de 2,00mm como mínimo.	UNIDAD
12	49241502-003	Rampa de piola recta largo 2m x 0,80m de ancho x 0,60m de alto como mínimo, confeccionada con 2 vigas de tubo galvanizado de 1¹/4 pintado con tinta en polvo, siendo la telaraña con piolas en poliéster externo con unión en plástico resistente.	UNIDAD
13		Cierre en plástico rotomoldeado.	UNIDAD
14		Juego Tres en raya compuesto por 9 cilindros en plástico colorido, con las letras "x" y "o" en la color negra.	UNIDAD
15		Escalera curva con 6 escalones en plástico rotomoldeado.	UNIDAD
16		Estructura de columpio en aluminio con 2 asiento en plástico rotomoldeado, cadena metálica con enlace corto teniendo 1,52m de largo. Estructura de acero tubular con 42,6mm de diámetro y 2mm de espesor.	UNIDAD
17		Tobogán abierto en formato de caracol en fibra de vidrio, sección de deslizamiento con 1500mm x 540mm de ancho. 01 piso auxiliar en madera de 1000x1000mm. 02 guarda cuerpo con 670mm de alto en acero tubular de 25,4mm de diámetro, espesor 1,55mm y varillas de 12,7mm como mínimo.	UNIDAD
18		Tubo curvo en plástico rotomoldeado 90° com 1,82m de largo x 75cm de diâmetro de apertura como mínimo.	UNIDAD
19		Pasto Sintético 15mm - 168m2 Pasto sintético para Parques alto tráfico, de 15mm de espesor, color verde oscuro, 60.000puntos/m2, con distancia máxima entre hiladas de 5mm, fibrada como mínimo, 100% polietileno, peso 1,7kg/m2 como mínimo, protección para rayos UV, exclusiva protección con solución antibacterial y previene el mal olor. Antifuego. Confortable y agradable a los pies y no quema.	UNIDAD
20		Piso cimento- 168m2 Espesor e=6 cm Una vez colocado el hormigón, los mismos quedarán clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) días. Deberán preverse juntas de construcción cada 2,00 mts. La superficie del piso de hormigón deberá estar alisada y nivelada.	UNIDAD

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Alana Britez
Responsable U.O.C.