MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

OBRA: SALA PARA TOMOGRAFO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

No.	RUBROS A REALIZAR	UNID.	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
1	**DEMOLICIONES/REPARACIONES**				
	A - TECHO DE TEJAS PRENSADAS C/ TEJUELITAS	M2	150,00		
	C/ RECUPERACION				
	B - MESADA	C/U	1,00		
2	**MAMPOSTERIA**				
	A- ELEVACION 1.15 REVESTIDO CON PLOMO	M2	40,00		
3	**REVOQUES**				
	A- DE PAREDES - 2 CAPAS CON AISLACION	M2	100,00		
	B- DE PAREDES CON CEMENTO APLOMADO DE	M2	30,00		
	PAREDES				
4	**PISO**				
	A- CERAMICO ESMALTADO 30X30	M2	25,00		
5	**ZOCALOS**				
	A- CERAMICA ESMALTADA - IGUAL PISO	ML	30,00		
7	**TECHO**				
	A- REPARACION DE TECHO CON TEJAS ESPAÑO-	M2	150,00		
	LAS Y TEJUELITAS CON AISLACION - MEMBRANA				
8	**ABERTURAS**				
	A - PUERTAS PLACAS - 2 HOJAS - VAIVEN 120X210	C/U	2,00		
	B- REVESTIDAS DE PLOMOS CON PLACAS DE				
	MELAMINAS COLOR BEIG C/ CR. HERRAJE	M2	10,00		
9	**INSTALACION SANITARIA**				
	A- PROVISION, COLOCACION DE JUEGOS DE BAÑO COLOR BLANCO CON ACCESORIOS	C/U	1,00		
	B- AGUA CORRIENTE, CAÑERIAS, BOCAS Y REJILLAS	GLO BAL	1,00		
10	**INSTALACION ELECTRICA**				
	A- BOCAS, LLAVES A.A. (SPLIT) DE 36000 BTU		1		
	Y 8 BOCAS DE VENTILADORES C/ SUS				
	CIRCUITOS SEGÚN PROYECTO Y PRESUPUESTO				
11	**PINTURAS**				
	A- INTERIOR DE PAREDES EXPOTICA	M2	50,00		
	B- INTERIOR DE PAREDES C/ ENDUIDO	M2	100,00		
	C- EXTERIOR C/ ENDUIDO - PASILLO - SECTOR	M2	100,00		
	D- PINTURA DE ABERTURA - PUERTAS - VENTANAS / VAIVEN - SINTETICOS	M2	20,00		
12	**VARIOS**				
	A- PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TRIPLE DE 4 MM INCOLORO- REVESTIDO DE PLOMO	GLOBAL			
	B- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA	GLOBAL			
	C- CAMBIO DE POSICION TABLERO AUXILIAR	GLOBAL			
	TOTAL GENERAL				

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

OBRA: SALA DE RAYOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

REPARACIONES GENERALES

Nº	RUBROS A REALIZAR	UNID.	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	DEMOLICIONES				
	1- Reboque de paredes	M2	100,00		
	2- Reboque de cielo razo	M2	20,00		
	3- Pared brillos convocò y pared 0,30	M2	20,00		
	4- Pisos calcareos	M2	20,00		
	5- zocalos calcareos	ML	20,00		
2	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**				
	2- Mamposteria de elevacion de 0,15 - comun	M2	10,00		
	3- Mamposteria de elevacion de 0,30 - comun	M2	10,00		
3	**INSTALACIONES**				
	1- electrica	S/ PROYECTO			
	2- agua corriente	S/ PROYECTO			
	3- cloacal	S/ PROYECTO			
4	**REVOQUES**				
	1- De paredes a 2 capas filtrados	M2	100,00		
	2- De cielo razo	M2	20,00		
	3- Provision y colocacion de extractor de aire - diam:45	UNID	2,00		
5	**AISLACION DE TECHO DE HORMIGON ARMADO**				
	1- Limpieza	M2	120,00		
	2- Alisada	M2	120,00		
	3- Colocacion tejuelitas prensadas	M2	120,00		
	4- Pintura c/ asfalto	M2	120,00		
	5- Colocacion de membrana asfaltica	M2	120,00		
6	**COLOCACION DE ABERTURAS**				
	1- Marcos de Madera	UNID	2,00		
	2- Balancines	UNID	2,00		
7	**REVESTIDO**				
	1- revestido de azulejos	m2	10,00		
	3- Mamposteria de ladrillo convocó	M2	6,00		
	4- Abertura tipo guillotina - Adminsion	UNID	1,00		
8	**PINTURAS**				
	1- De paredes al agua con enduido	M2	100,00		
	2- De techo de cielo razo al agua con enduido	M2	120,00		
	3- De aberturas de madera - puertas placas	M2	40,00		
	4- De aberturas metalicas - Balancines	M2	10,00		
	5- De puertas vaiven c/ vidrieras sintetico	M2	20,00		
9	**VARIOS**				
	1- Mampara divisoria c/ mesada - Admision	UNID	1,00		
	2- Vidrios: triple - transp. 4m.m.	UNID	1,00		
	3- Limpieza Periodica, final de la obra	GLOB	1,00		
	4- Retiro de escombros	GLOB	1,00		