LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2013

"OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU"

ADENDA N° 02

Modificaciones en "Sección VI. Formularios".

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

LOTE 4:	Construcción y Reparaciones de Aulas y Baños: en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús; Colegio Costa Rosado y en la Roque González de Santa Cruz	**Fecha** **LPN Nº**

COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS-SAN JUAN ÑEEMBUCÚ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS

Ítems	Código de Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9999	**Construcción de aula**				
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7		
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1		
1.3		Aislación Horizontal	ml	52		
1.4		Mampostería de 0,30	m2	40		
1.5		Mampostería de 0,15	m2	75,6		
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	52		
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	140		
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	14		
1.9		Perfil de hierro de galería	ml	14		
1.10		Revoque de mampostería	m2	308		
1.11		Relleno y compactación	m3	38		
1.12		Contrapiso de cascote	m2	112		
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	112		
1.14		Zócalo de cerámica	ml	66		
1.15		Instalación Eléctrica	Unidad	24		
1.16		Ventiladores de techo Watson	Unidad	12		
1.17		Revestido de ladrillo de pilares	Unidad	8		
1.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	28		
1.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	248		
1.20		Abertura Puertas	Unidad	2		
1.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	12		
1.22		Pizarrón	Unidad	2		
		TOTAL GS				

COLEGIO NACIONAL COSTA ROSADO

OBRA: REPARACIONES VARIAS

Ítems	Código de Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	72131601-005	**Mampostería**				
2.1		Reparación de techo conservando el maderamen	m2	38		

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2.2		Vereda de Acceso (piso y Const.)	m2	50		
2.3		Cercado Perimetral	ml	81		
2.4		Reflectores de cancha	Unidad	4		
2.5		Levantamiento de piso	m2	38		
2.6		Contrapiso y Piso	m2	38		
2.7		Pintura al agua de paredes y techo	m2	74		
2.8		Instalación de Agua(Pozo y Motor)	Unidad	1		
2.9		Ampliación de Pista Deportiva(incluye Relleno, Muro de contención, Contrapiso y Piso)	m2	50		
2.10		Portón de Acceso	m2	6		
2.11		Portón Lateral de Acceso	m2	6		
2.12		Reparación de Aula, piso, cambio de techo, pintura y vidrios	gl	1		
		TOTAL GS				

OBRA: BAÑOS DIFERENCIADOS

Ítems	Código de Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	72131601-9987	**Construcción de Baño sexado para escuela**				
3.1		Preparación y marcación de obra	gl	1		
3.2		Cimiento de Piedra	m3	8		
3.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11		
3.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28		
3.5		Muro de 0,15	m2	108		
3.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30		
3.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53		
3.8		Revoque int. Y exterior	m2	190		
3.9		Contrapiso de cascote	m2	57		
3.10		Piso Calcáreo	m2	57		
3.11		Instalación Eléctrica	un	18		
3.12		Instalación de agua	un	1		
3.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1		
3.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1		
3.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2		
3.16		Mingitorio Individual	un	2		
3.17		Revestido de azulejos	m2	60		
3.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8		
3.19		Ventiladores	un	4		
3.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190		
3.21		Pintura de techo	m2	57		
3.22		Artefactos sanitarios	un	12		
3.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1		
3.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38		
3.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20		

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

3.26		Valancin con vidrios	m2	1,2		
		TOTAL GS				

Escuela San Roque González de Santa Cruz Nº 1674 - VILLA OLIVA - EN PUERTO PARAISO

OBRA: BAÑOS DIFERENCIADOS

Ítems	Código de Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
4	72131601-9987	**Construcción de Baño sexado para escuela**				
4.1		Preparación y marcación de obra	gl	1		
4.2		Cimiento de Piedra	m3	8		
4.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11		
4.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28		
4.5		Muro de 0,15	m2	108		
4.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30		
4.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53		
4.8		Revoque int. Y exterior	m2	190		
4.9		Contrapiso de cascote	m2	57		
4.10		Piso Calcáreo	m2	57		
4.11		Instalación Eléctrica	un	18		
4.12		Instalación de agua	un	1		
4.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1		
4.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1		
4.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2		
4.16		Mingitorio Individual	un	2		
4.17		Revestido de azulejos	m2	60		
4.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8		
4.19		Ventiladores	un	4		
4.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190		
4.21		Pintura de techo	m2	57		
4.22		Artefactos sanitarios	un	12		
4.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1		
4.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38		
4.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20		
4.26		Valancin con vidrios	m2	1,2		
		TOTAL GS				
		TOTAL - LOTE 4				

El precio total es de guaraníes _____**(*completar en letras*)**_____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY