PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

Nº	Código de Catalogo	RUBRO	UN.	CANT.
		CONSTRUCCIÓN DE PUNTILLON (3.00X4.30)		
1	72131601-002	Marcacion y replanteo obra	GL	1,00
2	72131601-002	Excavacion suelo para cimiento	M3	15,00
3	72102504-002	Muro de contencion PBC	M3	10,30
4	72102504-002	Muro de contencion PBC (aletas laterales)	M3	4,60
5	72101704-001	LOSA HºAº e : 15 CMS.	M3	2,05
6	72102905-001	Relleno y copactacion con ripio	M3	50,00
7	82101502-004	Cartel de obra	UN.	1,00
8	72131601-013	Limpieza final de la obra	GL	1,00