ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA N° 3

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/15 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO Y MONTAJE DEL MOTOR GENERADOR DE LA ANNP"

Asunción, 07 **de agosto de 2015**

AL OFERENTE:

Con relación al llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/15 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO Y MONTAJE DEL MOTOR GENERADOR DE LA ANNP"** con ID N° **297.537,** se realiza las modificaciones siguientes al Pliego de Bases y Condiciones;

Sección III- Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas, quedan de la siguiente manera

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	72102201-004	Mudanza de Generador dentro del Recinto de ANNP desde Área Contenedores Refrigeraros a Caseta de Entrada Principal	1	Unidad
2	72102201-004	Montaje de Generador en Nueva Caseta de Entrada Principal	1	Unidad
3	72102201-006	**Tablero de Transferencia Nuevo** Switch de Transferencia Integrado Automático sin Contactores Capacidad 600A, **Voltaje 220/380, 3 polos, Modos de Trabajo Manual Automático.** - Slots para los módulos. Display LCD retroiluminado. LEDs indicando el estado de las redes y la posición del aparato. 4. Teclado de programación de los parámetros. - Registro de los eventos Módulos opcionales de comunicación, Medidas de potencia. - Arranque periódico programado del grupo - Protección de Seguridad con Precinto o Candado para protección de estado de equipo. - Cubre Bornes de PVC - Barras de Puenteado de Cobre con Tornillería - Caja Metálica Externa de Adosar Con Barraje de Cobre - Mano de Obra y Materiales Menores Incluidos Todo los Elementos deberán ser del mismo fabricante Garantía 1 año y Certificaciones ISO-CE- conforme a normas IEC 60947-6-1 - IEC 60947-3	1	Unidad
4	72102201-006	- Sistema de Extracción de Calor de Chapa Galvanizada adosado al Radiador del Motor con pintura para alta temperatura, Mano de Obra y Materiales Menores Incluidos	1	Unidad
5	72102201-006	- Sistema de Extracción de Humo de Escape con Silenciador y protección en la salida con pintura para alta temperatura, Mano de Obra y Materiales Menores Incluidos	1	Unidad
6	72102201-006	Cableado con Mano de Obra y Materiales desde la Llave Limitadora del Transformador Hasta el Tablero de Transferencia Automática Nuevo de 600 A. Cable Multifilar NYY Tipo Flexible 4x(1x185mm) con terminarles tipo ojal en cada extremo – En Bandeja metálica.	25	Metros
7	72102201-006	Cableado con Mano de Obra y Materiales desde el Tablero de Transferencia Automática de 600 A hasta el Tablero del Edificio Principal Administrativo. Cable Multifilar NYY Tipo Flexible 4x(1x185mm) con terminarles tipo ojal en cada extremo – En Bandeja metálica y recorrido Subterráneo en 4 caños de 100 mm de PBC.	170	Metros

Sección VI- Formularios- Formulario N° 3 Lista de Precios, queda de la Siguiente manera

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
1	721022 01-004	Mudanza de Generador dentro del Recinto de ANNP desde Área Contenedores Refrigeraros a Caseta de Entrada Principal	1	Unidad	Evento		
2	721022 01-004	Montaje de Generador en Nueva Caseta de Entrada Principal	1	Unidad	Evento		
3	721022 01-006	**Tablero de Transferencia Nuevo** Switch de Transferencia Integrado Automático sin Contactores Capacidad 600A, **Voltaje 220/380, 3 polos, Modos de Trabajo Manual Automático.** - Slots para los módulos. Display LCD retroiluminado. LEDs indicando el estado de las redes y la posición del aparato. 4. Teclado de programación de los parámetros. - Registro de los eventos Módulos opcionales de comunicación, Medidas de potencia. - Arranque periódico programado del grupo - Protección de Seguridad con Precinto o Candado para protección de estado de equipo. - Cubre Bornes de PVC - Barras de Puenteado de Cobre con Tornillería - Caja Metálica Externa de Adosar Con Barraje de Cobre - Mano de Obra y Materiales Menores Incluidos Todo los Elementos deberán ser del mismo fabricante Garantía 1 año y Certificaciones ISO-CE- conforme a normas IEC 60947-6-1 - IEC 60947-3	1	Unidad	Unidad		
4	721022 01-006	- Sistema de Extracción de Calor de Chapa Galvanizada adosado al Radiador del Motor con pintura para alta temperatura, Mano de Obra y Materiales Menores Incluidos	1	Unidad	Unidad		
5	721022 01-006	- Sistema de Extracción de Humo de Escape con Silenciador y protección en la salida con pintura para alta temperatura, Mano de Obra y Materiales Menores Incluidos	1	Unidad	Unidad		

6	721022 01-006	Cableado con Mano de Obra y Materiales desde la Llave Limitadora del Transformador Hasta el Tablero de Transferencia Automática Nuevo de 600 A. Cable Multifilar NYY Tipo Flexible 4x(1x185mm) con terminarles tipo ojal en cada extremo – En Bandeja metálica.	25	Metro	Unidad		
7	721022 01-006	Cableado con Mano de Obra y Materiales desde el Tablero de Transferencia Automática de 600 A hasta el Tablero del Edificio Principal Administrativo. Cable Multifilar NYY Tipo Flexible 4x(1x185mm) con terminarles tipo ojal en cada extremo – En Bandeja metálica y recorrido Subterráneo en 4 caños de 100 mm de PBC.	170	Metro	Unidad		
MONTO TOTAL EN GUARANIES IVA INCLUIDO.....							

.....

Lic. Roberto Trabuco Quevedo
Coordinador Unidad Operativa de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos