REPARACION TOTAL DEL TECHO DEL PALACETE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES.-					
ITEM	**DESCRPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1	**Trabajos Preliminares**				
	- Remosión total de la capa del tratamiento existente	m2	575		
	- Retiro de escombros	gl	1		
2	**Reparación total de la losa de Ho.Ao. a h= 10 mts.**				
2.1	- Contrapiso de Ho. de cascotes con pendiente h=12 cm. Promedio	m2	298		
2.2	- Reparación de fisuras en losa de Ho.	ml	15		
2.3	- Babeteado perimetral en encuentro de losa c/ muros	ml	150		
2.4	- Carpeta base c/ hidrofugo para impermeabilización	m2	498		
3	**Aislación de Losa con Impacril**				
	- Pintura a 6 manos minimo con Impacril y Bidin	m2	575		
4	**Pintura de Cielorraso de Losa de Ho. Interior**				
	- Pintura Ltx de Losa interior de techo sin enduido	m2	450		
				TOTAL GS. IVA INCLUIDO	