COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA:BAÑO SEXADO 6 CASETAS

UBICACIÓN:

1- Colegio Nacional Defensores de Chaco, Distrito de Guayibi
2- Escuela Basica Nº 323 Inmaculada Concepción, Distrito de 25 de Diciembre
3- Colegio Nacional Santa Rita, Distrito de Yataity del Norte
4- Colegio Nacional Barrio San Pedro, Distrito de Guayaibi

Nº	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIFERENCIADOS de 6 CASETAS				
	Preparación de la obra				
1	Letrero de obra	Un	1		
2	Vallado de obra	M2	24		
3	Limpieza y preparación de terreno	M2	41		
4	Replanteo	M2	41		
5	Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación	M3	10,67		
	Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)				
6	Vigas de Hº Aº	M3	33,35		
7	Encadenado de Hº Aº	M3	33,35		
	Mampostería de Nivelación (1:2:8)				
8	De 0,30 mts. de ancho	M2	17,00		
9	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,75		
	Aislación Horizontal Asfáltica				
10	De mampostería	M2	17,00		
	Mampostería de Elevación (1:2:8)				
11	De 0,15 mts visto una cara de ladrillo común	M2	110		
	Cubierta				
12	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	41,00		
13	Tirantes de 2”x6” y listón de boca de 1,5x1,5” de mad.	M2	41,00		
	Revoque				
14	De mamp. interior y exterior a una capa	M2	125,07		

15	Contrapiso de cascotes	M2	25,50		
16	Piso de baldosa granítico base gris	M2	25,50		
	Abertura metálicas				
17	Ventana tipo balancines (1,00x0,40)	Un	7		
18	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Un	3		
19	Puerta y marco de madera de (0,60x1,90)	Un	5		
	Alfeizar de ventanas				
20	De revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	19,60		
	Pinturas				
21	De mampostería a la cal	M2	40,35		
22	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,00		
23	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	110		
24	De techo xon aceite de lino	M2	41,00		
25	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,34		
26	De tirantes y liston de boca de madera	M2	41,00		
27	Vidrios dobles	m2	2,8		
28	Revestido con azulejo blanco 15x15 h=1.20	M2	85		
	Instalación Eléctrica				
29	Bocas	Un	1		
30	Artefactos eléctricos	Un	1		
31	Instalación sanitaria	Un	1		
33	Limpieza Final	M2	25,50		
34	Rampa de acceso peatonal con terminación alisada de cemento y pendiente mínimo de 8%(requisito de accesibilidad aprobada por el INTN).	Un	1		

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: BAÑO SEXADO 4 CASETAS
SUPERFICIE: 17 M2
UBICACIÓN:

1- Escuela Santa Rosa, distrito de Guayaibi
2- Escuela Basica Calle 1000 Bertoni, distrito de San Estanislao
3- Colegio Ka"a tyi, Distrito de General Resquin
4- Escuela Colonia Indígena, Naranjito, Distrito de General Resquin
5- Colegio Nacional San Pablo, Distrito de General Resquin
6- Escuela Basica Nº 4419 Padre Molas, Distrito de 25 de Diciembre
7- Coordinación Departamental, Sede San Estanislao

Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CARTEL DE OBRA	**Un**	**1**		
1	REPLANTEO	M^2	7.6		
2	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2.20		
3	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0.54		
4	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M^2	5.5		
5	RELLENO Y COMPACTACION	M^3	1.50		
6	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8.23		
7	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M^2	20.50		
8	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M^2	35.6		
9	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	17		
10	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	75		
11	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	16.6		
12	PISO CALCAREO	M^2	16.6		
13	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14		
14	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	2		
15	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	3		
16	BALANCIN 0.6 X 0.4	UN	2		
17	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS	ML	12.5		
18	PINTURAS				
	a)paredes revocadas interior al agua	M2	40		
	b)de techo, maderámen y tejuelones al barniz	M2	17		
	C)aberturas madera c/barniz	M2	8.5		
	D)Silicona exterior al agua con color	M2	35.6		
	e)de balancines	UN	2		
19	REVESTIMIENTOS				
	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	M2	23		
20	LIMPIEZA	M2	7.6		
21	INSTALACION ELECTRICA	Un	1		
22	INSTALACION SANITARIA	Un	1		
23	Rampa de acceso peatonal con terminación alisada de cemento y pendiente mínimo de 8%(requisito de accesibilidad aprobada por el INTN).	Un	1		
TOTAL					