LLAMADO MOPC 09/2013.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA N° 9 "PRESIDENTE CARLOS ANTONIO LOPEZ". TRAMO: MCAL ESTIGARRIBA – INFANTE RIVAROLA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

Asunción, 28 de mayo de 2013

NOTA ACLARATORIA N° 1

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1- En la Especificaciones Técnicas, 2 Excavación y relleno de bolsones, cita que es este trabajo consistirá en la excavación y posterior relleno de todo material que no sea apto como asiento de la subrasante mejorada o como terreno de fundación, en los caos de terraplenes nuevos, pero en el ítem terraplén, cita que consiste en la excavación, carga transporte, colocación y compactación de suelos aptos necesarios para: la construcción de terraplenes nuevos, alteo o ensanche de terraplenes existentes, relleno de bolsones, rellenos de banquinas. En base a esto, consultamos si el relleno contemplar para la excavación ya no sería el terraplén que también consiste en el relleno de bolsones.

RESPUESTA: El relleno de Bolsones deberá será contemplado únicamente en el Ítem 2 - Excavación y Relleno de Bolsones.

2- Consultamos que en el ítem Bacheo Superficial se debe contemplar el riego de liga y la imprimación asfáltica correspondiente? o dichas cantidades ya se encuentran computadas en la Planilla de Oferta.

RESPUESTA: Las cantidades se encuentran contempladas en el Ítem 8- Imprimación Asfáltica e Ítem 9 -Riego de Liga respectivamente, incluidas en la Planilla de Cantidades.

3- Consultamos si en la cantidad correspondiente al bacheo superficial se encuentran contempladas la reposición de carpeta asfáltica propiamente dicha en el ítem bacheo profundo?

RESPUESTA: Para la ejecución del Ítem Bacheo Profundo no se prevé la utilización de Concreto Asfaltico, conforme se describe en el Numeral 5.1. Descripción de las Especificaciones Técnicas del Ítem.

4- Así también consultamos si en el ítem Bacheo profundo se debe contemplar el riego de liga y la imprimación asfáltica correspondiente?

RESPUESTA: Las cantidades de Imprimación Asfáltica a utilizarse para la ejecución del Ítem Bacheo Profundo se encuentran contempladas en el ítem 8 Imprimación Asfáltica de la Planilla de Cantidades. No se prevé la utilización de Riego de Liga.

5- Solicitamos una prorroga de 15 días para realizar más exhaustivo de la oferta.

RESPUESTA: Remitirse a los plazos indicados en el llamado.

6- Del ítem 4) Bacheo Superficial: Entendemos que en este ítem de trabajo, no se debe incluir la provisión de material "Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente", el cual será proveído por el MOPC.

RESPUESTA: Se debe incluir la provisión del material Carpeta de Concreto Asfaltico, conforme se establece en el Numeral 4.7 Forma de Pago, de las especificaciones del Item.

7- Del Ítem 5) Bacheo Profundo: Para este ítem se solicita entre otros, la ejecución de una capa de suelo de CBR>=20% para reposición de la Subbase. Al respecto solicitamos la ubicación de los préstamos que cumplen con este requisito. Así mismo entendemos que la tarea de riego de imprimación no debe ser incluida en este ítem.

RESPUESTA: El Contratista es el responsable de la inspección, ubicación y obtención de los lugares de extracción o de préstamos de materiales. Las cantidades de Riego de Imprimación a utilizarse para la ejecución del ítem se encuentran contempladas en el ítem 8 Imprimación Asfáltica en la Planilla de Cantidades.

PROF. DR. VICTOR FRETES,
Director
Unidad Operativa de Contratación