MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

CODIGO DE CATALOGO 72131701-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO UNIDAD GLOBAL 1					
Nº	Descripción de trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	m2	1.465		
2	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	1.282		
3	Cartel de Obra	un	1		
4	Pavimento tipo Empedrado con colchón de Triturada VI	m2	1281,98		
5	Cordón normal de Hº (10x30cm)	ml	219,767		
6	Compacatación preliminar	m2	1.282		
7	Compacatación final	m2	1.282		
8	Limpieza Final	gl	1		
TOTAL, GUARANIES					



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)