PLANILA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO

OBRA: VELATORIO SANTA FE
UBICACIÓN: CENTRO URBANO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ÍTEMS		DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	**72131601-002**	Excavación para cimiento	m3	17,0		
1.2	**72131601-002**	Relleno y compactacion manual para nivelacion de la construccion	m3	45,0		
1.3	**72131601-002**	Replanteo de obra	m2	201,0		
1.5	**72131601-002**	Cartel de Obra (Dimensiones 1 x 2 metros)	gl	1,0		
2		**Estructura de HºAº**				
2.1	**72131601-004**	Zapatas de H°A°	m3	3,90		
2.2	**72131601-004**	Pilares de H°A°	ml	80,00		
2.3	**72131601-004**	Viga de Fundacion y Encadenado Superior de H°A° de 0,15x0,30m	ml	236,00		
3		**Mampostería**				
3.1	**72131601-005**	Mamposteria de Nivelación 0,30m con ladrillo común.	m2	12,0		
	72131601-005	**Mamposteria de Elevación.**				
3.2	**72131601-005**	Mamposteria a la vista 0,15m de Ladrillo prensado. (En paredes Fachada)	m2	90,0		
3.3	**72131601-005**	Mamposteria 0,15m de ladrillo hueco de 6 agujeros	m2	262,0		
4		**Aislación**				
4.1	**72131601-006**	Aislación horizontal de Paredes 0,30m con Asfalto.	ml	112		
5		**Revoque**				
5.1	**72131601-008**	Revoque una capa filtrado.	m2	613,0		
5.2	**72131601-008**	Revoque de Mochetas.	ml	182		
6		**Pavimentos y revestimientos.**				
6.1	**72131601-009**	Contrapiso de Cascotes.	m2	167		
6.2	**72131601-009**	Piso Ceramico tipo pei 4 o similar.	m2	167		
6.3	**72131601-009**	Zocalo Ceramico	ml	101		
6.4	**72131601-009**	Piso de H°A° (Espesor 12cm en acceso)	m2	25		
6.5	**72131601-009**	Azulejos en baños	m2	56		
6.6	**72131601-009**	Guarda para baños	ml	28		
7		**Aberturas**				
7.1	**72131601-010**	Puerta Principal 1,80x2,20m (Puerta de hoja tipo tablero)	und	1		
7.2	**72131601-010**	Puerta placa 0,80x2,10m de abrir (marco y contramarco incluido)	und	4		
7.3	**72131601-010**	Puerta plegadiza de 7,00x2,50m, de hojas de 0,50m sobre guia metalica.	und	1		
7.4	**72131601-010**	Puerta placa de 2,00x2,10m, con 2 hojas de abrir	und	2		
7.5	**72131601-010**	Ventana tipo Balancin 2,8X1,7m	und	2		
7.6	**72131601-010**	Ventana tipo Balancin 1,8X1,2m	und	2		
7.7	**72131601-010**	Ventana tipo Balancin 1,80x0,40m (Baños)	und	2		
7.8	**72131601-010**	Mampara divisoria en Baño hasta los 1,80 metros	m2	14		
8		**Techo de chapa y cielorraso**				
8.1	**72131601-007**	Techo de Chapa n°26 sobre estructura metalica según diseño.	m2	226		
8.2	**72131601-007**	Cielorraso de PVC.	m2	187		

9		**Instalación Sanitaria**				
9.1	**72131601-011**	Instalación hidraulica	gl	1		
9.2	**72131601-011**	Desague cloacal con camara septica , pozo ciego y registros	gl	1		
9.3	**72131601-011**	Artef. Sanitarios (3 inodoros - 4 Lavatorios - 1 mingitorio.)	gl	1		
12		**Instalación electrica**				
12.1	**72131601-001**	Instalación electrica. (tomas)	und	32		
12.2	**72131601-001**	Instalación electrica. (luces)	und	28		
12.3	**72131601-001**	Instalación de medidor con pilar de Mamposteria 40x40cm y tablero principal.	und	1		
12.4	**72131601-001**	Artefacto. Tipo florecente	und	27		
13		**Pintura**				
13.1	**72131601-012**	De paredes interiores *con enduido, sellador y pintura acrilica.*	m2	613		
13.2	**72131601-012**	A la Silicona en paredes a la vista.	m2	90		
13.3	**72131601-012**	De aberturas con pintura esmalte sintetico.	gl	1		
14		**Equipamiento.**				
14.1	**72131601-001**	Heladera	und	1		
14.2	**72131601-001**	Cocina de 4 hornallas.	und	1		
14.3	**72131601-001**	Mesada de cocina con pileta para lavar.	und	1		
14.4	**72131601-001**	Equipo de Aire Tipo split de 24 btu.	und	2		
14.5	**72131601-001**	Ventilador de Techo	und	4		
14.6	**72131601-001**	Soporte para Cajon. (Según Diseño)	und	2		
14.7	**72131601-001**	Cortina vertical para Ventanas en Salón Velatorio	und	2		
15		**Cercado Perimetral**				
15.1	**72131601-005**	Muralla de ladr. hueco de 2,50m de altura y Esp. 0,15m con pilares de H°A° cada 2,9 metros.	ml	104		
15.2	**72131601-004**	Reja metalica sobre ladr. hueco revocado con encad. y pilares de H°A° (Según diseño.)	ml	13,6		
15.3	**72131601-010**	Porton Vehicular (según Diseño)	und	1		
15.4	**72131601-002**	Triturada esparcida sobre area de Estacionamiento.	m3	10		
15.5	**72131601-013**	Limpieza de Obra y acarreo de escombros.	gl	1		
					TOTAL	**-**