ADENDA Nº 1

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS –SBE- Nº 34/14 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM

Se realiza las siguientes modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones a Sección III, ALCANCE DE LAS OBRAS y las mismas se detallan a continuación :

Lote 4			
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD
A	REPARACION DE TECHO DE ARCHIVO SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES.		
1	Desmonte de tejuelita existente con carpeta	m2	51,30
2	Carpeta impermeable con 1:3 con impermeabilizacion con pendiente hacia los platos de desagues existentes	m2	51,30
3	Colocacion de membrana con alumino de 4 mm	m2	51,30
4	Colocacion de tejuelitas con rejuntes impermeabilizados para evitar filtarcion de agua	m2	51,30
5	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil para evitar paredes con humedad en linderos con silleta	m2	80,00
6	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil en pretil de mamposteria	m2	19,50
7	Colocacion de plato de chapas galvanizadas para desague	un	4,00
8	Provision y colocacion de artefactos reflectores para fachada	un	12,00
9	Pintura al latex del area afectada por humedad en archivo	m2	57,00
10	Pintura al latex exterior en biblioteca	m2	250,00
11	Pintura interior al latex con enduido area escalera	m2	102,00
12	Pintura de canaleta biblioteca	ml	45,00
13	Pintura de estructura metalica de mediasombra	gl	1,00
14	Pintura de muros con impacril en muros linderos archivo	m2	42,00
15	Reparacion de goteras en techo del salon	un	1,00
16	Limpieza final de obra	un	1,00
PINTURA FACHADA DGJP			
17	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD	M2	50
18	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM	M2	50
19	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5	M2	50
20	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA	ML	75
21	CAÑERIA DE ELECTRODUCTO DE 3/4 EN FACHADA PARA COLOCACION DE REFLECTORES	ML	85
22	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	345
23	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	71,97
24	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	95,14
PINTURA AREA DE ESTACIONAMIENTO DGJP			
25	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD	M2	30
26	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM	M2	30

27	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5 CM	M2	30
28	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA	ML	60
29	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	349
30	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	71,97
31	PINTURA DE ABERTURAS DE METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	95,14
32	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	65

	Lote 6		
	MINISTERIO DE HACIENDA		
	TALLER DE VALORES FISCALES - AISLACIÓN ACÚSTICA		
	COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO		
	Descripción	Un	Cant.
A	Numeración - Tinglado		
1	Desmonte y reubicación de Artefactos eléctricos existentes	un	13
2	Provisión,colocación de artefactos eléctricos y readecuación electrica respecto a lo existente	un	11
3	Estructura metálica de soporte p/cielorraso acústico fonoabsorbente	m2	100
4	Estructura metálica vertical de soporte p/cerramiento acustico fonoabsorbente	m2	15
5	Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	157
B	**Impresiones I y II**		
1	Desmonte de Artefactos eléctricos.	un	13
2	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir 2x40	un	13
3	Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	82
4	Limpieza y retiro de sobrantes de materiales de obra	Gl.	1

También en la Sección CRONOGRAM FINANCIERO

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

LOTE 4

Nº	RUBROS	1ER MES				2do MES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	**REPARACION DE TECHO DE ARCHIVO SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES.**								
1	Desmonte de tejuelita existente con carpeta								
2	Carpeta impermeable con 1:3 con impermeabilización con pendiente hacia los platos de desagues existentes								
3	Colocación de membrana con alumino de 4 mm								
4	Colocación de tejuelitas con rejuntes impermeabilizados para evitar filtración de agua								
5	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil para evitar paredes con humedad en linderos con silleta								

6	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil en pretil de mamposteria								
7	Colocación de plato de chapas galvanizadas para desague								
8	Provisión y colocación de artefactos reflectores para fachada								
9	Pintura al latex del area afectada por humedad en archivo								
10	Pintura al latex exterior en biblioteca								
11	Pintura interior al latex con enduido area escalera								
12	Pintura de canaleta biblioteca								
13	Pintura de estructura metalica de mediasombra								
14	Pintura de muros con impacril en muros linderos archivo								
15	Reparacion de goteras en techo del salon								
16	Limpieza final de obra								
17	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD								
18	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM								
19	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5								
20	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA								
21	CAÑERIA DE ELECTRODUCTO DE 3/4 EN FACHADA PARA COLOCACION DE REFLECTORES								
22	PINTURA DE PAREDES AL LATEX								
23	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO								
24	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO								
25	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD								
26	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM								
27	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5 CM								
28	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA								
29	PINTURA DE PAREDES AL LATEX								
30	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO								
31	PINTURA DE ABERTURAS DE METALICAS CON ESMALTE SINTETICO								
32	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO								

LOTE 6

MINISTERIO DE HACIENDA						
TALLER DE VALORES FISCALES - AISLACIÓN ACÚSTICA						
CRONOGRAMA FÍSICO						
Descripción	**Un**	**Cant.**	**1 MES**			
Numeración - Tinglado			**1S**	**2S**	**3S**	**4S**

Desmonte y reubicación de Artefactos eléctricos existentes	un	13,00				
Provisión,colocación de artefactos eléctricos y readecuación electrica respecto a lo existente	un	11,00				
Estructura metálica de soporte p/cielorraso acústico fonoabsorbente	m2	100,00				
Estructura metálica vertical de soporte p/cerramiento acustico fonoabsorbente	m2	15,00				
Cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	157,00				
Impresiones I y II						
Desmonte de Artefactos eléctricos.	un	13,00				
Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir 2X40	un	13,00				
Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	82,00				
Limpieza y retiro de sobrantes de materiales de obra	Gl.	1,00				

También en la Sección VI – FORMULARIOS

FORMULARIO DE OFERTA

Lote 4						
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
Nº		**RUBRO**	**UN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
A		REPARACION DE TECHO DE ARCHIVO SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES.				
1	72131601-007	Desmonte de tejuelita existente con carpeta	m2	51,3		
2	72102004-001	Carpeta impermeable con 1:3 con impermeabilizacion con pendiente hacia los platos de desagues existentes	m2	51,3		
3	72131601-007	Colocacion de membrana con alumino de 4 mm	m2	51,3		
4	72102004-001	Colocacion de tejuelitas con rejuntes impermeabilizados para evitar filtración de agua	m2	51,3		
5	72102004-001	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil para evitar paredes con humedad en linderos con silleta	m2	80		
6	72131601-005	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil en pretil de mamposteria	m2	19,5		
7	72102304-006	Colocacion de plato de chapas galvanizadas para desague	un	4		
8	72102802-017	Provision y colocación de artefactos reflectores para fachada	un	12		
9	72102402-001	Pintura al latex del area afectada por humedad en archivo	m2	57		

10	72102401-001	Pintura al latex exterior en biblioteca	m2	250		
11	1172102702-9999	Pintura interior al latex con enduido area escalera	m2	102		
12	72101603-001	Pintura de canaleta biblioteca	ml	45		
13	72131601-012	Pintura de estructura metalica de mediasombra	gl	1		
14	72102401-002	Pintura de muros con impacril en muros linderos archivo	m2	42		
15	72131601-007	Reparacion de goteras en techo del salon	un	1		
16	72102401-002	Limpieza final de obra	un	1		
		PINTURA FACHADA DGJP				
17	72101607-001	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD	M2	50		
18	72102004-001	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM	M2	50		
19	72101607-006	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5	M2	50		
20	72102208-999	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA	ML	75		
21	72102304-998	CAÑERIA DE ELECTRODUCTO DE 3/4 EN FACHADA PARA COLOCACION DE REFLECTORES	ML	85		
22	72102401-002	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	345		
23	72102402-003	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	71,97		
24	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	95,14		
PINTURA AREA DE ESTACIONAMIENTO DGJP						
25	72101607-001	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD	M2	30		
26	72102004-001	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM	M2	30		
27	72101607-006	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5 CM	M2	30		
28	72102208-999	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA	ML	60		
29	2972102401-002	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	349		

30	72102402-003	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	71,97		
31	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	95,14		
32	3272101603-001	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	65		
		TOTAL LOTE 4:				

		Lote 6				
		MINISTERIO DE HACIENDA				
		TALLER DE VALORES FISCALES - AISLACIÓN ACÚSTICA				
		COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO				
		Descripción	**Un**	**Cant.**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
A		**Numeración - Tinglado**				
1	72102201-003	Desmonte y reubicación de Artefactos eléctricos existentes	un	13		
2	72102201-003	Provisión,colocación de artefactos eléctricos y readecuación electrica respecto a lo existente	un	11		
3	72131601-007	Estructura metálica de soporte p/cielorraso acústico fonoabsorbente	m2	100		
4	72101607-002	Estructura metálica vertical de soporte p/cerramiento acustico fonoabsorbente	m2	15		
5	72102402-002	Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	157		
B		**Impresiones I y II**				
6	72102201-003	Desmonte de Artefactos eléctricos.	un	13		
7	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir 2x40	un	13		
8	72102402-002	Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	82		
9	72131601-013	Limpieza y retiro de sobrantes de materiales de obra	Gl.	1		
		TOTAL LOTE 6:				

Asunción, 07 de enero de 2015

Abg. Andrés Soria, Encargado de Despacho
Coordinación de la U.O.c.