Gobernación del II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel: (042) 222.792/222.517/222.495
Secretaría de Obras Públicas

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: AMPLIACION PUESTO SALUD
UBICACIÓN: 12 JUNIO-YATAITY DEL NORTE
SUP. 60.6 M2

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	60.6		
2	EXC. Y CIM.PBC	M3	7.6		
3	NIVELACION 0.30	M2	6.3		
4	AISLACION HORIZONTAL	ML	25.3		
5	VIGA CADENA INFERIOR HºAº	ML	25.3		
6	PARED ELEVACION 0.15 EXT.VISTO	M2	100.2		
7	VIGA CADENA SUP.HºAº	ML	25.3		
8	TECHO TEJAS C/ TEJUELONES	M2	60.6		
9	REVOQUE INTERIOR	M2	100.2		
10	RELLENO Y COMPACTACION	M3	18.2		
11	CONTRAPISO CASCOTES	M2	60.6		
12	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	60.6		
13	ZOCALO CALCAREO	ML	34.6		
14	INST.ELECTRICA	GL	1		
15	CARPINTERIA MADERA	GL	1		
16	CARPINTERIA METALICA	GL	1		
17	VIDRIOS	GL	1		
18	PINTURA EN GENERAL	GL	1		
19	ABRIR VANO PARA COLOCAR ABERTURA	GL	1		
TOTAL GS.					