PLANILLA DE COMPUTOS MÉTRICOS

ID: 400404

DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO HºAº

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Hº Aº

UBICACIÓN: AVDA. LUIS M. ARGAÑA E/ LAS PALMAS Y A. SOSA

BARRIO: MCAL. LOPEZ

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U. MEDIDA	CANT.
1	CARTELES	GL	1,00
2	REMOCIÓN DE CAPA ASFALTICA P/ CORREGIR NIVEL	M2	80,00
3	CUNETA LATERAL DE Hº E=10 CM	ML	175,00
4	BADEN CRUCE DE CALLE DE Hº E=15 CM	ML	25,00
5	PAVIMENTO DE Hº Aº E=12 CM	M2	1138,64
6	REPOSICIÓN DE CORDÓN	ML	125,00
7	LIMPIEZA	GL	1,00

LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Hº Aº

UBICACIÓN: CALLE ITAPE E/ SOLAR GUARANÍ

BARRIO: CAÑADA SAN MIGUEL

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U. MEDIDA	CANT.
1	CARTELES	GL	1,00
2	REMOCIÓN DE CAPA ASFALTICA P/ CORREGIR NIVEL	M2	80,00
3	CUNETA LATERAL DE Hº E=10 CM	ML	327,00
4	BADEN CRUCE DE CALLE DE Hº E=15 CM	ML	36,00
5	PAVIMENTO DE Hº Aº E=12 CM	M2	1250,00
6	REPOSICIÓN DE CORDÓN	ML	110,00
7	LIMPIEZA	GL	1,00

LOTE 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Hº Aº

UBICACIÓN: CALLE ASUNCIÓN ABDALA Y AVDA. JUAN BTA. RIQUELME

BARRIO: MBAICHO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U. MEDIDA	CANT.
1	CARTELES	GL	1,00
2	REMOCIÓN DE CAPA ASFALTICA P/ CORREGIR NIVEL	M2	80,00
3	CUNETA LATERAL DE Hº E=10 CM	ML	325,00
4	BADEN CRUCE DE CALLE DE Hº E=15 CM	ML	25,00
5	PAVIMENTO DE Hº Aº E=12 CM	M2	1400,00
6	REPOSICIÓN DE CORDÓN	ML	100,00
7	LIMPIEZA	GL	1,00

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ★ DPTO. TÉCNICO ★

Ing. Rodrigo Bobadilla
Director de Obras y Mantenimiento

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE ★ DIRECCION DE OBRAS ★

LOTE 4: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Hº Aº

UBICACIÓN: RIO APA Y CARLOS GOMEZ

BARRIO: CENTRO URBANO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U. MEDIDA	CANT.
1	CARTELES	GL	1,00
2	REMOCIÓN DE CAPA ASFALTICA P/ CORREGIR NIVEL	M2	80,00
3	CUNETA LATERAL DE Hº E=10 CM	ML	170,00
4	BADEN CRUCE DE CALLE DE Hº E=15 CM	ML	25,00
5	PAVIMENTO DE Hº Aº E=12 CM	M2	728,00
6	REPOSICIÓN DE CORDÓN	ML	100,00
7	LIMPIEZA	GL	1,00