Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

ESPECIFICACIONES TECNICAS

"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE Hº Aº Y DRENAJE SOBRE LA CALLE GENARO RODRIGUEZ C/ ORLANDO MATTEUCCI".

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende la **"CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE Hº Aº Y DRENAJE SOBRE LA CALLE GENARO RODRIGUEZ C/ ORLANDO MATTEUCCI"** dentro de la zona San José de este distrito.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7) El tiempo de trabajo estimado es de 30 días.

CONDICIONES PARTICULARES

Enripiado con restos de piedra bruta.
Este trabajo consistirá en la provisión y esparcido de ripio de piebra bruta colocada sobre una plataforma previamente preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a las disposiciones, pendientes, cotas y sección transversal, indicadas en los planos.

Preservación del Medio Ambiente.
A los efectos de la preservación del Medio Ambiente, el Contratista antes de los inicios de los trabajos relativos a este ítem, deberá seguir las indicaciones previas datas por la fiscalización que guardan relación con este párrafo.

Materiales.
-Piedra: El ripio de piedra utilizada será sana, limpia, sin vestigios de descomposición y proveniente de fuente previamente aprobadas por la Fiscalización. El porcentaje de abrasión deberá ser igual o inferior al 40%.
La piedra para este trabajo tendrá una forma prismática o poliédrica y no será menor de 0.025 x 0.025,. ni mayor que 0.15 x 0.15 m.
- Base de piedra: Los ripios de piedras serán provistos en camiones volquetes y esparcidos con una máquina moto niveladora de tal manera a unificar la superficie y darle la pendiente adecuada para que las aguas de lluvias no produzcan erosiones en las calles a trabajar, para luego regar toda la superficie y compactar con una máquina tipo vibro compactor para lograr así una superficie nivelada y compacta.
Losa de Hormigón Armado: Se realizará losa de Hormigón Armado, cuidando el perfecto desarrollo del sistema constructivo de losa, con mezcla 1:2:5 espesor de losa de 0.10 m. Ademas de la colocación de tubos de 0.80 apoyados por el sumidero respetando el correcto sistema constructivo.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DPTO. OBRAS Y CATASTRO
APROBADO
Por Resolución Nº 526/2019
Fecha 20-02-2019
Observación
Firma del Encargado
DEPARTAMENTO DE OBRAS