MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

PLANILLA DE CANTIDADES

Item	codigo de catalogo	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	**72131601-001**	**Construcción e Instalaciones Eléctricas**	**GL**	**1**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74		
1.2	Replanteo	m2	93,74		
1.3	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	13,00		
1.4	Zapatas pilares de H° A°	m3	1,20		
1.5	Viga de galeria de H° A°	m3	0,42		
1.6	viga cumbrera	m3	1,04		
1.7	encadenado de hormigon inferior	m3	1,68		
1.8	encadenado de hormigon superior	m3	1,89		
1.9	Nivelacion De 0,30 cm. Armada	m2	16,04		
1.10	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63		
1.11	Aislacion asfaltica de paredes	m2	46,10		
1.12	Elevacion De 0,15 para revocar	m2	69,46		
1.13	Elevacion De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	84,14		
1.14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	42,00		
1.15	Pilar De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ml	10,40		
1.16	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	120,00		
1.17	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	139,00		
1.18	Revoque De pilares	m2	5,38		
1.19	Revoque De viga cumbrera y galerìa de H° A°	m2	50,29		
1.20	Contrapiso de H° de cascotes	m2	89,74		
1.21	Piso de baldosa calcarea	m2	89,74		
1.22	Zocalo calcareo	ml	55,90		
1.23	Abertura Madera de 1,10 x 2,10	un	1,00		

	tablero				
1.24	Abertura Madera de 0,80 x 2,10 placa	un	2,00		
1.25	Ventanas tipo balancines	m2	12,60		
1.26	Abertura de puerta metalica 0,80 x 2,10	m3	1,68		
1.27	Revoque de alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ml	40,60		
1.28	Pintura De paredes a la cal	m2	139,00		
1.29	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42		
1.30	Pintura De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares a la cal	m2	50,29		
1.31	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28		
1.32	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	84,14		
1.33	Pintura De tejuelones con barniz	m2	120,00		
1.34	Pintura De puerta madera con barniz	m2	5,67		
1.35	Revestido de azulejos	m2	6,09		
1.36	Vidrios dobles	m2	12,60		
1.37	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	36,60		
1.38	Instalación eléctrica	gl	1,00		
1.39	Artefactos electricos	gl	1,00		
1.40	Instalacion Sanitaria Agua Corriente	gl	1,00		
1.41	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal	gl	1,00		
1.42	Pileta de cocina con griferia	gl	1,00		
1.43	Limpieza final	m2	93,72		

Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).