CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Coronel Oviedo 03 de Abril de 2017

ADENDA N°1

"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES" ID Nº 329334

1. EN EL ANEXO C –Punto 2, PLAN DE ENTREGAS, DICE:

Ítem Nº	Descripción	Lugar de prestación de los Servicios	Plazo de Entrega
	PALACIO DE JUSTICIA CORONEL OVIEDO		
	SUB SUELO	Palacio de Justicia de Coronel Oviedo	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Palacio de Justicia de Cnel. Oviedo (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. El Oferente deberá garantizar los servicios y la mano de obra, por el término de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.
1	Pintura acrílica de paredes exteriores		
2	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
3	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos		
4	Tratamiento con silicona de muros de piedra		
5	Reparación de ladrillo visto en fachada		
6	Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 2 metros.		
7	Limpieza y pintura de tanque de agua potable (incluye el desagüe)		
	PLANTA BAJA		
8	Pintura acrílica de paredes exteriores		
9	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
10	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos		
11	Tratamiento con silicona de muros de piedra		
12	Reparación de ladrillo visto en fachada		
13	Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 2 metros.		
	PRIMER PISO		
14	Pintura acrílica de paredes exteriores		
15	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
16	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos		
17	Tratamiento con silicona de muros de piedra		
18	Reparación de ladrillo visto en fachada		
19	Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 2 metros.		
	SEGUNDO PISO		

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

20	Pintura acrílica de paredes exteriores		
21	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
22	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos		
23	Tratamiento con silicona de muros de piedra		
24	Reparación de ladrillo visto en fachada		
25	Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 2 metros.		
	CAFETERIA		
26	Reparación de ladrillo visto en fachada, revoque de paredes exteriores con hidrófugo y pintura sintética		
	AZOTEA		
27	Pintura de piso en azotea Primer Piso		
28	Reparación de zocalo de mampostería en Azotea Primer piso		
29	Reparación, revoque y pintura de parapeto en azotea Primer Piso		
30	Reparación y colocación de techo de teja tipo española en Azotea Primer Piso		
31	Reparación de piso en azotea Segundo Piso		
32	Reparación de zócalo de mampostería Segundo Piso		
33	Reparación, revoque y pintura de parapeto en azotea Segundo Piso		
34	Reparación y colocación de techo de teja tipo española en Azotea Segundo piso		
35	Esmalte sintético de rejas y ventanas en jaula de AA		
36	Pintura acrílica de paredes exteriores en jaula de AA		
37	Limpieza y pintura de tanque de agua potable (incluye el desagüe)		
	JUZGADO DE PAZ DE R.I 3 CORRALES	Juzgado de Paz de R.I 3 Corrales	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de R.I 3 Corrales (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. El Oferente deberá garantizar los servicios y la mano de obra, por el
	PINTURA EXTERIOR		
38	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
39	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Incluye muralla perimetral		
40	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura silicona		
41	Reparación y pintura sintética de bancos de madera		

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

42	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada		término de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.
43	Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones		
44	Pintura antioxida de cercado perimetral de cabo		
	PARQUE INFANTIL		
45	Pintura Sintética de piezas de madera		
	JUZGADO DE PAZ DE CARAYAO	Juzgado de Paz de Carayao	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de Carayao (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. El Oferente deberá garantizar los servicios y la mano de obra, por el término de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.
	REVOQUE DE PAREDES INTERIORES		
46	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado. Incluye desmonte de revoque anterior y colocación de perfiles de hierro en forma de z de 8mm de diamtero.		
47	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado. En baño		
	BAÑO REVESTIDO		
48	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitario		
	TECHO		
49	Reparación y reposición de techo teja española		
	PISOS		
50	Colocación de piso cerámico en baño calidad PI5		
51	Colocación de piso de hormigón de 30cmx30cm en acceso y vereda		
52	De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)		
	PINTURA		
53	De pared interior revocado, pintura acrílica		
54	De puertas de madera, pintura sintética		
55	De rejas, en muralla y puertas pintura sintética		
56	De paredes exteriores, pintura acrilica		
57	De murallas, pintura acrilica		
58	De letrero		
	VARIOS		
59	Porton de hierro de 3mx1,80cm de dos hojas rebatible, montado y fijado		
60	Colocación y provision de Balancin de 0,60x0,40m incluye vidrio		
61	Limpieza final		
	JUZGADO DE PAZ DE NUEVA LONDRES		
	FUNDACIONES		
62	Excavación para cimentaciones		
63	Cimiento de piedra bruta colocada		
	MAMPOSTERIAS Y MUROS		
64	Nivelación de 0,30 con ladrillo común con aislación		
65	Elevación de 0,15 con ladrillo común		

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caazapá

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

	AISLACION	Juzgado de Paz de Nueva Londres	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de Nueva Londres (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. El Oferente deberá garantizar los servicios y la mano de obra, por el término de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.
66	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. Aislado con mortero 1:3+hidrófugo, imprimación asfáltica en caliente		
	REVOQUE DE PAREDES		
67	Revoques de paredes interiores, 1 capa, terminación fratachado y fieltrado		
68	De muralla exterior en muro perimetral con hidrófugo a dos capas-1ra azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo, terminación fratachado y fieltrado		
69	De pared exterior con hidrófugo a dos capas-1ra azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo, terminación fratachado y fieltrado		
	BAÑO REVESTIDO		
70	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitario		
	TECHO		
71	Desmonte de techo de teja española		
72	Reposición y Colocación de tejuelita		
73	Colocación de techo de chapa zinc sobre estructura existente de madera y aislación de tejuelita		
	CONTRAPISO		
74	De hormigón de cascote sobre tierra de 10cm de espesor		
	PISOS		
75	Colocación de piso cerámico en baño calidad PI5		
76	Colocación de piso de hormigón 0,30mx0,30m en exteriores		
	PINTURA		
77	De pared interior revocado, pintura acrílica		
78	De puertas de madera y ventanas pintura sintética		
79	De paredes exteriores, pintura acrílica		
80	De rejas pintura sintética		
	CERRAMIENTO PERIMETRAL		
81	Dado de Hº Ciclopeo para base de pilares hormigón armado prefabricado 0,40m x 0,40m x 0,60m		
82	Colocación de postes de HºAº prefabricado h=2m, cabezal recto terminación pintura al agua color a definir cada 2,50m		
83	Colocación y provision de tejido de 1,20m de altura		
84	Colocación de Balancin de 0,60 x 0,40m incluye vidrio		
	VARIOS		
85	Limpieza final		
	JUZGADO DE PAZ DE SANTA ROSA DEL MBUTUY		
	PARQUE INFANTIL		
86			

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Contrataciones

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

	Reconstrucción el Parque Infantil (parque nuevo)	Juzgado de Paz de Santa Rosa del Mbutuy	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de Santa Rosa del Mbutuy (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. El Oferente deberá garantizar los servicios y la mano de obra, por el término de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.
	JUZGADO DE PAZ DE CAAGUAZU	Juzgado de Paz de Caaguazú	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de Caaguazú (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. El Oferente deberá garantizar los servicios y la mano de obra, por el término de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.
	INSTALACION ELECTRICA		
87	Bocas de luces		
88	Bocas de tomas comunes		
89	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split-incluye bocas de Tomas AA		
90	Provisión y montaje de tablero general de embutir para llaves tipo europea- en material chapa-con barra, capacidad para 10 disyuntores		
91	Provisión y montaje de llave TM de 3x30Amp		
92	Provisión y montaje de llave TM de 7x10Amp		
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS		
93	Equipos fluorescente de 2x40 watt externo		
94	Equipo fluorescente de 1x40 watt adosado a la pared		
95	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición cable tipo NYY 4x6mm- bajo piso alojado en cañería con protección mecánica		
96	Puesto de medición – incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x30Amp., cable para acometida 4x10mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición.		

DEBIENDO DECIR:

Ítem Nº	Descripción	Lugar de prestación de los Servicios	Plazo de Entrega
	PALACIO DE JUSTICIA CORONEL OVIEDO		
	SUB SUELO		
1	Pintura acrílica de paredes exteriores		
2	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

3	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos	Palacio de Justicia de Coronel Oviedo	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Palacio de Justicia de Cnel. Oviedo (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. **El plazo máximo de entrega de los servicios adjudicados será de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.**
4	Tratamiento con silicona de muros de piedra		
5	Reparación de ladrillo visto en fachada		
6	Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 2 metros.		
7	Limpieza y pintura de tanque de agua potable (incluye el desagüe)		
	PLANTA BAJA		
8	Pintura acrílica de paredes exteriores		
9	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
10	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos		
11	Tratamiento con silicona de muros de piedra		
12	Reparación de ladrillo visto en fachada		
13	Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 2 metros.		
	PRIMER PISO		
14	Pintura acrílica de paredes exteriores		
15	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
16	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos		
17	Tratamiento con silicona de muros de piedra		
18	Reparación de ladrillo visto en fachada		
19	Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 2 metros.		
	SEGUNDO PISO		
20	Pintura acrílica de paredes exteriores		
21	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
22	Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos		
23	Tratamiento con silicona de muros de piedra		
24	Reparación de ladrillo visto en fachada		
25	Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de ¾" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 2 metros.		
	CAFETERIA		
26	Reparación de ladrillo visto en fachada, revoque de paredes exteriores con hidrófugo y pintura sintética		
	AZOTEA		
27	Pintura de piso en azotea Primer Piso		
28	Reparación de zocalo de mampostería en Azotea Primer piso		
29	Reparación, revoque y pintura de parapeto en		

PODER JUDICIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Contrataciones

Lic. Verónica Jiménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

	azotea Primer Piso		
30	Reparación y colocación de techo de teja tipo española en Azotea Primer Piso		
31	Reparación de piso en azotea Segundo Piso		
32	Reparación de zócalo de mampostería Segundo Piso		
33	Reparación, revoque y pintura de parapeto en azotea Segundo Piso		
34	Reparación y colocación de techo de teja tipo española en Azotea Segundo piso		
35	Esmalte sintético de rejas y ventanas en jaula de AA		
36	Pintura acrílica de paredes exteriores en jaula de AA		
37	Limpieza y pintura de tanque de agua potable (incluye el desagüe)		
	JUZGADO DE PAZ DE R.I 3 CORRALES	Juzgado de Paz de R.I 3 Corrales	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de R.I 3 Corrales (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. **El plazo máximo de entrega de los servicios adjudicados será de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.**
	PINTURA EXTERIOR		
38	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores		
39	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Incluye muralla perimetral		
40	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura silicona		
41	Reparación y pintura sintética de bancos de madera		
42	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada		
43	Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones		
44	Pintura antioxida de cercado perimetral de cabo		
	PARQUE INFANTIL		
45	Pintura Sintética de piezas de madera		
	JUZGADO DE PAZ DE CARAYAO	Juzgado de Paz de Carayao	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la
	REVOQUE DE PAREDES INTERIORES		
46	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado. Incluye desmonte de revoque anterior y colocación de perfiles de hierro en forma de z de 8mm de diamtero.		
47	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado. En baño		
	BAÑO REVESTIDO		
48	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitario		
	TECHO		
49	Reparación y reposición de techo teja española		

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

	PISOS		sede del Juzgado de Paz de Carayao (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. **El plazo máximo de entrega de los servicios adjudicados será de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.**
50	Colocación de piso cerámico en baño calidad PI5		
51	Colocación de piso de hormigón de 30cmx30cm en acceso y vereda		
52	De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)		
	PINTURA		
53	De pared interior revocado, pintura acrílica		
54	De puertas de madera, pintura sintética		
55	De rejas, en muralla y puertas pintura sintética		
56	De paredes exteriores, pintura acrilica		
57	De murallas, pintura acrilica		
58	De letrero		
	VARIOS		
59	Porton de hierro de 3mx1,80cm de dos hojas rebatible, montado y fijado		
60	Colocación y provision de Balancin de 0,60x0,40m incluye vidrio		
61	Limpieza final		
	JUZGADO DE PAZ DE NUEVA LONDRES	Juzgado de Paz de Nueva Londres	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de Nueva Londres (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. **El plazo máximo de entrega de los servicios adjudicados será de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.**
	FUNDACIONES		
62	Excavación para cimentaciones		
63	Cimiento de piedra bruta colocada		
	MAMPOSTERIAS Y MUROS		
64	Nivelación de 0,30 con ladrillo común con aislación		
65	Elevación de 0,15 con ladrillo común		
	AISLACION		
66	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. Aislado con mortero 1:3+hidrófugo, imprimación asfáltica en caliente		
	REVOQUE DE PAREDES		
67	Revoques de paredes interiores, 1 capa, terminación fratachado y fieltrado		
68	De muralla exterior en muro perimetral con hidrófugo a dos capas-1ra azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo, terminación fratachado y fieltrado		
69	De pared exterior con hidrófugo a dos capas-1ra azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo, terminación fratachado y fieltrado		
	BAÑO REVESTIDO		
70	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitario		
	TECHO		
71	Desmonte de techo de teja española		
72	Reposición y Colocación de tejuelita		

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial Caaguazú
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

73	Colocación de techo de chapa zinc sobre estructura existente de madera y aislación de tejuelita		
	CONTRAPISO		
74	De hormigón de cascote sobre tierra de 10cm de espesor		
	PISOS		
75	Colocación de piso cerámico en baño calidad PI5		
76	Colocación de piso de hormigón 0,30mx0,30m en exteriores		
	PINTURA		
77	De pared interior revocado, pintura acrílica		
78	De puertas de madera y ventanas pintura sintética		
79	De paredes exteriores, pintura acrílica		
80	De rejas pintura sintética		
	CERRAMIENTO PERIMETRAL		
81	Dado de Hº Ciclopeo para base de pilares hormigón armado prefabricado 0,40m x 0,40m x 0,60m		
82	Colocación de postes de HºAº prefabricado h=2m, cabezal recto terminación pintura al agua color a definir cada 2,50m		
83	Colocación y provision de tejido de 1,20m de altura		
84	Colocación de Balancin de 0,60 x 0,40m incluye vidrio		
	VARIOS		
85	Limpieza final		
	JUZGADO DE PAZ DE SANTA ROSA DEL MBUTUY	Juzgado de Paz de Santa Rosa del Mbutuy	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de Santa Rosa del Mbutuy (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante. **El plazo máximo de entrega de los servicios adjudicados será de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.**
	PARQUE INFANTIL		
86	Reconstrucción el Parque Infantil (parque nuevo)		
	JUZGADO DE PAZ DE CAAGUAZU	Juzgado de Paz de Caaguazú	El Oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento, en la sede del Juzgado de Paz de Caaguazú (in situ). Al finalizar los trabajos deberá elevar un informe de lo realizado a la Convocante.
	INSTALACION ELECTRICA		
87	Bocas de luces		
88	Bocas de tomas comunes		
89	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split-incluye bocas de Tomas AA		
90	Provisión y montaje de tablero general de embutir para llaves tipo europea- en material chapa-con barra, capacidad para 10 disyuntores		
91	Provisión y montaje de llave TM de 3x30Amp		
92	Provisión y montaje de llave TM de 7x10Amp		

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones

	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS		**El plazo máximo de entrega de los servicios adjudicados será de 60 (sesenta) días calendario, computados a partir de la fecha de firma del contrato.**
93	Equipos fluorescente de 2x40 watt externo		
94	Equipo fluorescente de 1x40 watt adosado a la pared		
95	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición cable tipo NYY 4x6mm- bajo piso alojado en cañería con protección mecánica		
96	Puesto de medición – incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x30Amp., cable para acometida 4x10mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición.		

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Verónica Giménez Mernes
Auxiliar de Contrataciones