MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de mayo esq. Concepción - Teléfono (0516) 262 001
E-mail: uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

Planilla de Cómputo Métrico

CONTRATACIÓN DIRECTA **13/2016,** PARA "RECONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN EL CIRCUITO CIRCUNVALATORIO DE LA CIUDAD DE TOBATI - PRIMERA ETAPA".--------

DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
LOTE 1: Calle Florida esquina Palma (circunvalatoria)		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente	M2	210,00
c- Trabajos de regularización y compactación de subrasante	GL	1,00
d- Pavimentación pétrea sin cordón (incluye colchón de arena lavada, empedrado de 20cm de espesor y compactación con arena lavada)	M2	144,00
e- Colocación de cordón cuneta de H°A° prefabricado 50x40x60x12cm (incluye sellado de juntas con mortero 1:3)	ML	110,00
f- Baden de H°A° de 1,50 mts de ancho y 18 cm de espesor	ML	16,00
g- Limpieza de superficie para bacheo	M2	144,00
h- Pavimentación asfáltica a una capa con asfalto	M2	144,00
i- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 2: Calle Florida esquina Estrella (circunvalatoria)		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente	M2	264,00
c- Trabajos de regularización y compactación de subrasante	GL	1,00
d- Pavimentación pétrea sin cordón (incluye colchón de arena lavada, empedrado de 20cm de espesor y compactación con arena lavada)	M2	216,00
e- Colocación de cordón cuneta de H°A° prefabricado 50x40x60x12cm (incluye sellado de juntas con mortero 1:3)	ML	80,00
f- Baden de H°A° de 1,50 mts de ancho y 18 cm de espesor	ML	16,00
g- Limpieza de superficie para bacheo	M2	216,00
h- Pavimentación asfáltica a una capa con asfalto	M2	216,00
i- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 3: Calle Florida esquina Mcal. López (circunvalatoria)		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente (p/ caja de baden)	M2	12,00
c- Baden de H°A° de 1,50 mts de ancho y 18 cm de espesor	ML	8,00
d- Limpieza de superficie para bacheo	M2	96,00
e- Pavimentación asfáltica a una capa con asfalto	M2	96,00
f- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 4: Calle Mariscal López y General Roa		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de mayo esq. Concepción - Teléfono (0516) 262 001
E-mail: uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

b- Limpieza de superficie para bacheo	M2	60,00
c- Pavimentación asfáltica a una capa con asfalto	M2	60,00
d- Limpieza de obra	GL	1,00