Proyectos y Construcciones
Ruta 1 Km. 195 – TEL: 081-2526 Cel N°: 0975-603811
e-mail: proyecons_py@hotmail.com
San Juan Bautista Misiones

SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIG□EL
FECHA: 02 DE MAYO DE 2018
OBRA: REFACCION DE SALON MUNICIPAL
□BICACI□N: SAN MIGUEL
MISIONES
PROFESIONAL: ARQ. DIEGO A.
VALDEZ A.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

DESCRIPCION	UNID	CANT.
1 TRABAJOS PREVIOS		
a) Desmonte de cielo raso existente	m2	700,00
b) Demoliciones	Gl	1,00
c) Desmonte de cañerias de los sanitarios	gl	1,00
2MOVIMIENTO DE S□ELO		
a) Excavación	m3	3,00
b) relleno y compactacion (sin acarreo)	m3	1,00
3SERVICIOS HIGIENICOS-caballeros		
3,1 ALBAñILERIA		
a) Cimiento de PBC	m3	1,00
b) Mamposteria de elevacion de 0,15m (comun)	m2	7,50
c) revoque a 2 capas con hidrofugo	m2	15,00
d) Revestimiento de azulejos	m2	20,00
e) Piso ceramico PEI 5, incluye regularizacion de carpeta	m2	12,00
f) Reparacion de las zonas afectadas por la demolicion	gl	1,00
g) Aislacion horizontal	ml	3,20
3,2 CARPINTERIA DE MADERA		
a) Puerta placa tipo vaiven, incluye marco, herrajes y cerradura	unid	2,00
3,3 INSTALACION DE AG□A FRIA		
a) Provicion e instalacion de cañerias de 1 1/2"	ml	10,00
b) Provicion y colocacion de llave de pso de 1 1/2"	unid	1,00
c) Instalacion de cañerias de 3/4"	ml	12,00
d) Provicion y colocacion de llave de paso de 3/4"	unid	2,00
3,4 GRIFERIA		
a) Provicion y colocacion de canilla anti-vandalismo para lavatorio	unid	2,00
b) Provicion y colocacion de valvula de descarga anti-vandalismo para inodoro	unid	2,00
3,5 ARTEFACTOS SANITARIOS		
a) Provicion y colocacion de bachas de embutir	unid	2,00
3,6 PINT□RAS		
a) Al latex	m2	40,00
b) Ceramica esmaltada PEI 6	m3	0,00
b) Al barniz para aberturas	m2	5,00
3,7 ACCESORIOS		
a) Porta rollo para papel anti-vandalico	unid	3,00
b) Dispenser de jabon liquido anti-vandalico	unid	1,00
c) Espejo 1,20 x 1,00	unid	1,00
d) Secador de manos electrico	unid	1,00
d) Basurero de acero inoxidable	unid	3,00
3,8 OTROS		
a) Provision y colocacion de mesada de granito natural incluye pollera	m2	1,50
4SERVICIOS HIGIENICOS-damas		
4,1 ALBAñILERIA		
a) Cimiento de PBC	m3	2,00
b) Mamposteria de elevacion de 0,15m (comun)	m2	11,60
c) revoque a 2 capas con hidrofugo	m2	23,20
d) Revestimiento de azulejos	m2	28,00
e) Piso ceramico PEI 5, incluye regularizacion de carpeta	m2	13,00
f) Reparacion de las zonas afectadas por la demolicion	gl	1,00
g) Aislacion horizontal	ml	5,50
4,2 CARPINTERIA DE MADERA		
a) Puerta placa tipo vaiven, incluye marco, herrajes y cerradura	unid	4,00
4,3 INSTALACION DE AG□A FRIA		
a) Provicion e instalacion de cañerias de 1 1/2"	ml	10,00
b) Provicion y colocacion de llave de pso de 1 1/2"	unid	1,00
c) Instalacion de cañerias de 3/4"	ml	12,00
d) Provicion y colocacion de llave de paso de 3/4"	unid	2,00

4,4 GRIFERIA		
a) Provicion y colocacion de canilla anti-vandalismo para lavatorio	unid	3,00
b) Provicion y colocacion de valvula de descarga anti-vandalismo para inodoro	unid	4,00
4,5 ARTEFACTOS SANITARIOS		
a) Provicion y colocacion de bachas de embutir	unid	3,00
3,6 PINTURAS		
a) Al latex	m2	40,00
b) Al barniz para aberturas	m2	10,00
3,7 ACCESORIOS		
a) Porta rollo para papel anti-vandalico	unid	5,00
b) Dispenser de jabon liquido anti-vandalico	unid	1,00
c) Espejo 1,20 x 1,00	unid	1,00
d) Secador de manos electrico	unid	1,00
d) Basurero de acero inoxidable	unid	5,00
3,8 OTROS		
a) Provision y colocacion de mesada de granito natural incluye pollera	m2	1,80
5SALON MULTIUSO		
5,1 CUBIERTA		
A) Cielo raso de Yeso acartonado espesor 12mm (tipo durlock) desmotable con perfileria de aluminio	m2	775,00
5.2 PINTURAS		
A)De paredes al latex interior	m2	600,00
b) De cielo raso al latex	ml	775,00
5,2 INSTALACION ELECTRICA		
a) Provicion y colocacion de Artefacto fluoescente 3 x 40 w con rejilla	unid	20,00
b) Provicion y colocacion de Artectos con plafon de embutir tipo led diam 60 mm	unid	12,00
c) Readecuacion inst electrica	gl	1,00