PROPIETARIO: EPOE (CMDO EJTO)
UBICACIÓN: CAMPO GRANDE
Dirección: Dr. Semidei e/ Itá **Teléfono:** 299-621

COMPUTO METRICO SEGÚN LA ADENDA Nº 01

Construcción y Refacción para Gabinetes de los

Nº	Descripcion y/o Servicioas	Unidad de Medida	Cantidad
OBRA: GABINETE DE LA EPOE (CABALLERIA Y ARTILLERIA)			
1	Replanteo y marcacion	m2	150,00
2	Contenedores para retiro de escombros y materiales de demoliciones y basura	Unidad	3,00
MODIFICACIONES GENERALES			
3	Vigas de fundacion de hormigon armado de 15x30	ml	53,00
4	Aislacion hidrofuga con asfalto	ml	53,00
5	Mamposteria de elevacion de 0,15 visto comun 2 caras	m2	105,00
6	Sardinel de ladrillos comunes	ml	41,00
7	Carpeta para piso ceramico	m2	152,00
8	Piso de ceramica esmaltada 30x30 o 40x40 PI4	m2	152,00
9	Zocalo de ceramica esmaltada 10x30	ml	96,50
10	Revestimiento de azulejo con base revoque grueso a la cal (20x30)	m2	98,05
11	Instalacion desague cloacal para baños incluye cañerias de plastico PVC roscable y accesorios.	Unidad	1,00
12	Instalacion de agua corriente para baños incluye cañerias de pastico PVC roscable y accesorios.	Unidad	1,00
13	**Provision y colocacion de artefactos sanitarios, incluye;**		
	- Inodoro con cisterna alta	Unidad	5,00
	- Lavatorio con pedestal	Unidad	3,00
	- Mingitorio con sifon inteno	Unidad	3,00
	- Ducha electrica con brazo metalico	Unidad	5,00
	- Juego de accesorios (papeleria, portarrollos	Unidad	20,00
	- jabonera, toallero)		
	- Juego de griferia y accesorios para lavatorio	Unidad	3,00
	- Juego de griferia y accesorios para mingotorio	Unidad	3,00
	- Espejo de 0,45x0,70	Unidad	3,00
14	Instalacion electrica incluye tablero seccional cableado de circuitos, bocas de lamparas, bocas toma de elctricidad, circuitos para ducha electrica y aire acondicionado, provision y colocacion de artefactos de iluminacion.	Unidad	1,00
15	Instalacion de aire acondicionado incluye instalacion electrica, colocacion de desague y cañerias de cobre hasta su ubicacion final, carga de gas con accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento.	Unidad	1,00
16	**Carpinteria de madera, incluye;**		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	3,00
	herrajes de 0,50x2,10		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	2,00
	herrajes de 0,70x2,10		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	6,00
	herrajes de 0,60x1.0		
17	Pintura de aberturas de mandera al barniz natural	m2	36,96
18	Pintura de paredes interiores con base sellador acrilico.	m2	170,00
19	Pintura a la silicona de ladrillo visto	m2	146,00

20	Reparacion de techo ceramico incluye cambio de tejas y solucion de goteras	Unidad	1,00
21	Limpieza y retiro de escombros (0,8%)	Unidad	1,00
VARIOS			
22	Gastos de movilización para Fiscalización. (1,5%)	Gl	1,00
23	Imprevistos	Gl	1,00
OBRA: GABINEE DE LA EPOE (INGENIERIA, COMUNICACIONES Y LOGISTICA)			
24	Demolicion general de baño, incluye manposteria de ladrido comun, revestimiento de azulejo, instalacion de desague y agua corriente y aberturas	Unidad	1,00
25	Obrador y caseta para materiales	m2	49,00
26	Baño y vestuario para el personal de obras - Instalación Sanitaria móviles para el Personal	Sem	8,00
27	Cartel de obra con iluminación	Unidad	1,00
28	Contenedores para retiro de escombros y materiales de demoliciones y basura	Unidad	3,00
29	Vallado Perimetral	ml	100,00
MODIFICACIONES GENERALES			
30	Replanteo y marcacion	m2	152,00
31	Vigas de fundacion de hormigon armado de 15x30	ml	43,00
32	Aislacion hidrofuga con asfalto	ml	43,00
33	Mamposteria de elevacion de 0,15 visto comun 2 caras	m2	120,00
34	Sardinel de ladrillos comunes	ml	38,00
35	Carpeta para piso ceramico	m2	150,00
36	Piso de ceramica esmaltada 30x30 o 40x40 PI4	m2	150,00
37	Zocalo de ceramica esmaltada 10x30	ml	118,00
38	Revestimiento de azulejo con base revoque grueso a la cal (20x30)	m2	85,50
39	Instalacion desague cloacal para baños incluye cañerias de plastico PVC roscable y accesorios.	Unidad	1,00
40	Instalacion de agua corriente para baños incluye cañerias de pastico PVC roscable y accesorios.	Unidad	1,00
41	**Provision y colocacion de artefactos sanitarios, incluye;**		
	- Inodoro con cisterna alta	Unidad	5,00
	- Lavatorio con pedestal	Unidad	4,00
	- Mingitorio con sifon inteno	Unidad	3,00
	- Ducha electrica con brazo metalico	Unidad	5,00
	- Juego de accesorios (papeleria, portarrollos	Unidad	20,00
	jabonera, toallero)		
	- Juego de griferia y accesorios para lavatorio	Unidad	4,00
	- Juego de griferia y accesorios para mingotorio	Unidad	3,00
	- Espejo de 0,45x0,70	Unidad	4,00
42	Instalacion electrica incluye tablero seccional cableado de circuitos, bocas de lamparas, bocas toma de elctricidad, circuitos para ducha electrica y aire acondicionado, provision y colocacion de artefactos de iluminacion.	Unidad	1,00
43	Instalacion de aire acondicionado incluye instalacion electrica, colocacion de desague y cañerias de cobre hasta su ubicacion final, carga de gas con accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento.	Unidad	1,00
44	**Carpinteria de madera, incluye;**		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	4,00
	herrajes de 0,50x2,10		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	2,00
	herrajes de 0,70x2,10		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	4,00
	herrajes de 0,60x1.0		
45	Pintura de aberturas de mandera al barniz natural	m2	33,00

46	Pintura de paredes interiores con base sellador acrilico.	m2	180,00
47	Pintura a la silicona de ladrillo visto	m2	240,00
48	Reparacion de techo ceramico incluye cambio de tejas y solucion de goteras	Unidad	1,00
49	Limpieza y retiro de escombros (0,8%)	Unidad	1,00
VARIOS			
50	Gastos de movilización para Fiscalización. (1,5%)	Gl	1,00
51	Imprevistos	Gl	1,00
OBRA: OFICINA DE GUARDIA Y PABELLON DEL CIMEFOR			
52	Demolicion general de baño existente, incluye mamposteria de ladrillo comun, revestimiento de azulejo, instalacion de desague y agua corriente y aberturas	Unidad	1,00
53	Demolición de Paredes	m2	40,20
54	Remosión de Cielo Raso Existente	m2	210,00
55	Mamposteria de elevacion de 0,15 m.	m2	7,50
56	Revestimiento de azulejo con base revoque grueso a la cal (20x30)	m2	85,50
57	Instalacion desague cloacal para baños incluye cañerias de plastico PVC roscable y accesorios.	Unidad	1,00
58	Instalacion de agua corriente para baños incluye cañerias de pastico PVC roscable y accesorios.	Unidad	1,00
59	**Provision y colocacion de artefactos sanitarios, Incluye;**		
	- Inodoro con cisterna alta	Unidad	5,00
	- Lavatorio con pedestal	Unidad	4,00
	- Mingitorio con sifon inteno	Unidad	3,00
	- Ducha electrica con brazo metalico	Unidad	5,00
	- Juego de accesorios (papeleria, portarrollos, jabonera, toallero)	Unidad	20,00
	- Juego de griferia y accesorios para lavatorio	Unidad	4,00
	- Juego de griferia y accesorios para mingotorio	Unidad	3,00
	- Espejo de 0,45x0,70	Unidad	4,00
60	Instalacion electrica incluye tablero seccional cableado de circuitos, bocas de lamparas, bocas toma de elctricidad, circuitos para ducha electrica y aire acondicionado, provision y colocacion de artefactos de iluminacion.	Unidad	1,00
61	Instalacion de aire acondicionado incluye instalacion electrica, colocacion de desague y cañerias de cobre hasta su ubicacion final, carga de gas con accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento.	Unidad	6,00
62	**Carpinteria de madera, incluye;**		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	4,00
	herrajes de 0,50x2,10		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	2,00
	herrajes de 0,70x2,10		
	- Puerta placa de cedro con marco, puerta y	Unidad	4,00
	herrajes de 0,60x1.0		
63	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	m2	33,00
64	Pintura de paredes interiores con base sellador acrilico.	m2	402,00
65	Reparacion de techo ceramico incluye cambio de tejas y solucion de goteras	Unidad	1,00
66	Reparacion General de Paredes incluye cierre de vano de AA de ventana, reparaciones generales de revoque interno y externo	Unidad	1,00
VARIOS			
67	Gastos de movilización para Fiscalización. (1,5%)	Gl	1,00
68	Imprevistos	Gl	1,00