ESPECIFICACIONES TECNICAS ACADEMIL

LOTE Nº 01		AREA BLOQUE "A"- COMANDANICA DE LA ACADEMIL		
Items	**Cod Catalogo**	**DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**Unidad Medida**	**Cantidad**
		Trabajos Preliminares		
1	72131601-002	Remoción de Membrana	m²	100
		Modificaciones Generales		
2	72131601-002	Membrana Asfáltica c/ Aluminio de Emapi 400 al 40 de 10 m2	m²	100
3	72131601-002	Colocación de Membrana	m²	100
		FACHADA FRONTAL/VICERA TECHO		
		Trabajos Preliminares		
4	72103003-001	Demolicion de azulejo ceramica	m²	900
5	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	900
6	72103003-001	Demolición de Revoque de pilares de Hº Aº (10 pilares de 9m de altura, 7 pilares de 3 m de altura)	m²	340
7	72103003-001	Demolición de piso (corredor frontal)	m²	160
8	72103003-001	Demolición de Zocalo(corredor frontal)	ml	12
9	72103003-001	Demolicion de acera	m²	130
		Modificaciones Generales		
10	72102508-001	Piso granito 30 x 30 cm (color a convenir)	m²	160
11	72101607-005	Zocalo de granito	ml	80
12	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	900
13	72102402-001	Pintura de pared al latex para exterior con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	900
14	72102508-003	Revestimiento en piedra negra; pilares frontales con piedra tipo wasmosy	m²	340
15	72102508-999	Revestimiento en piedra negra; mamposteria frontales con piedra tipo wasmosy	m²	70
16	72101703-002	Acera frontal con Canto rodado onda de 30 x 30	m²	140
17	72131601-002	Membrana Asfáltica c/ Aluminio de Emapi 400 al 40 de 10 m2 para vicera frontal	m²	100
18	72131601-002	Colocación de Membrana para vicera frontal	m²	100
		Reparaciones y mantenimiento		
19	72101603-001	Reparación de Canaletas de aluminio	Unidad	10
20	72101603-001	Reparación de Bajadas de aluminio	Unidad	10

21	72131601-010	Reparacion y limpieza de aberturas; ventanas con marco de madera y vidrio de 1,30 x 2,10 m	Unidad	100
BLOQUE "A" - ESTADO MAYOR				
Trabajos Preliminares				
22	72101601-001	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	1.600
23	72101601-001	Desmantelamiento de cielo raso planta alta	m²	1.600
Modificaciones Generales				
24	72101601-001	Chapa galvanizada Nº 28	m²	1.600
25	72101601-002	Cielo raso PVC plastico T-3 Madera	m²	1.600
26	72102402-001	Pintura de pared al latex p/ interior con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	900
Reparaciones y mantenimiento				
27	72101607-001	Restauraciones de revoque (planta baja y alta)	m²	7.000
28	72102508-001	Pulida de piso granito (planta alta y baja)	m²	3.100
29	72131601-010	Reparacion y pintura de aberturas; puertas y marcos de madera	Unidad	30
Instalaciones Electricas				
30	72131601-001	Planta Baja: Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S.,(cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 50 llaves y 18 cajas de 5 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1
31	72131601-001	Planta Alta: Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S., (cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 50 llaves y 18 cajas de 5 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1
4 (cuatro) BAÑOS - PLANTA ALTA/BAJA				
Trabajos Preliminares				
32	72103003-001	Demolición de piso	m²	97
33	72103003-001	Demolición de Zócalo	ml	68
34	72103003-001	Demolición de Azulejos	m²	192
35	72103003-001	Desmantelamiento de abertura de maderas (Puertas)	m²	4
36	72103003-001	Demolicion de sanitarios (Mingitio, lavatorio, inodoro y porta papel)	un	4
Modificaciones Generales				
37	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ pared	m²	97

38	72101607-005	Zócalo Calcáreo	ml	68
39	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ piso	m²	192
40	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	128
41	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	128
42	72101505-001	Puerta una hoja 1,30 x 2,50 (marco exist.) cerr.papaiz	Unidad	4
43	72102602-001	Ventana doble hoja, vertical deslisable con marco de madera y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	2
Artefactos Sanitarios				
44	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	8
45	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	6
46	72102304-001	Mingitorio ccon acesorios	Unidad	5
47	72102304-001	Jabonera	Unidad	6
48	72102304-001	Portarrollo	Unidad	8
49	72102304-001	Espejo de 45 cm x 70 cm	m²	1
50	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	1
ESTACIONAMIENTO DE OFICIALES				
Trabajos Preliminares				
51	72103003-001	Demolicion de azulejo ceramica	m²	450
52	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	450
53	72103003-001	Demolicion de acera	m²	180
Modificaciones Generales				
54	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	450
55	72101703-002	Acera con Canto rodado onda de 30 x 30	m²	180
56	72102402-001	Pintura de pared al latex p/ interior con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	700
Reparaciones y mantenimiento				
57	72101505-001	Reparacion de ventana doble hoja, horizontal deslisable con marco de metal y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	20
58	72131601-010	Reparacion y pintura de aberturas; ventana doble hoja, vertical deslisable con marco de madera y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	40

LOTE Nº 02		**AREA BLOQUE "B" PABALLON DE OFICIALES DE LA ACADEMIL**		
Items	**Cod Catalogo**	**DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**Unidad Medida**	**Cantidad**
PLANTA ALTAPABALLON DE OFICIALES				

Trabajos Preliminares				
1	72103003-001	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	5.400
2	72103003-001	Desmantelamiento de cielo raso	m²	5.400
3	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	7.000
Modificaciones Generales				
4	72101601-001	Chapa galvanizada Nº 28	m²	5.400
5	72101601-002	Cielo raso PVC plastico T-3 Madera	m²	5.400
6	72102402-001	Pintura de pared al latex p/ interior con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	7.000
7	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	7.000
Reparaciones y mantenimiento				
8	72102508-001	Pulida de piso granito (planta alta y baja)	m²	5.400
9	72102401-003	Reparacion y pintura de aberturas; puertas y marcos de madera de una hoja 1,30 x 2,50 m	Unidad	42
10	72131601-010	Reparacion aberturas; balancin 1,6 X 0,4 m y de ventana doble hoja, horizontal deslisable con marco de metal y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	42
Instalaciones Electricas				
11	72131601-001	Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S.,(cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 100 llaves y 42 cajas de 4 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1
BAÑOS				
Trabajos Preliminares				
12	72103003-001	Demolición de piso, zocalo y azulejos	m²	1.260
13	72103003-001	Demolicion de sanitarios (Mingitio, lavatorio, inodoro y porta papel)	Unidad	42
Modificaciones Generales				
14	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ piso y pared	m²	1.260
15	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	7.000
16	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	7.000
Artefactos Sanitarios				
17	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	42
18	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	42
19	72102304-001	Jabonera	Unidad	42
20	72102304-001	Portarrollo	Unidad	42

21	72102304-001	Espejo de 45 cm x 70 cm	m²	42
22	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	1
23				
PLANTA BAJACASINO DE OFICIALES				
Trabajos Preliminares				
24	72103003-001	Demolicion de pared (cocina)	m²	16
25	72103003-001	Demolicion de piso (cocina)	m²	16
26	72103003-001	Demolicion de azulejos de mezada y pared (cocina)	m²	10
27	72103003-001	Demolicion de revoque de pared y cielo raso (cocina)	m²	30
28	72103003-001	Demolicion de pileta para lavado (cocina)	m²	1
Modificaciones Generales				
29	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (pared cocina)	m²	32
30	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (cielo raso cocina)	m²	16
31	72102402-001	Pintura de pared, cielo raso al latex p/ interior con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	220
32	72131601-002	Membrana Asfáltica c/ Aluminio de Emapi 400 al 40 de 10 m2 (techo casino de oficiales)	m²	100
33	72131601-002	Colocación de Membrana (techo casino de oficiales)	m²	100
34	72101607-002	Instalacion y provision de Pileta de 2 bachas de acero inoxidable	un	1
Reparaciones y mantenimiento				
35	72102508-001	Pulida de piso granito	m²	5.400
36	72102401-003	Reparacion y pintura de aberturas; puertas y marcos de madera de una hoja 1,30 x 2,50 m	Unidad	42
37	72102602-001	Reparacion de ventana doble hoja, horizontal deslisable con marco de madera y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	42
Instalaciones Electricas				
38	72131601-001	Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S.,(cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 1 cajas de 5 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1
BAÑOS				
Trabajos Preliminares				
39	72103003-001	Demolición de piso, zocalo y azulejos	m²	60
40	72103003-001	Demolicion de sanitarios (Mingitio, lavatorio, inodoro y porta papel)	un	1

		Modificaciones Generales		
41	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ piso y pared	m²	60
42	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (pared, cielo raso)	m²	48
43	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	48
		Artefactos Sanitarios		
44	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	2
45	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	2
46	72102304-001	Jabonera	Unidad	2
47	72102304-001	Portarrollo	Unidad	2
48	72102304-001	Espejo de 45 cm x 70 cm	m²	1
49	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	2

LOTE Nº 03		**AREA GUARDIA PRINCIPAL**		
Items	**Cod Catalogo**	**DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**Unidad Medida**	**Cantidad**
		OFICINA DE GUARDIA		
		Trabajos Preliminares		
1	72103003-001	Demolicion de techo	m²	230
2	72103003-001	Demolicion de piso	m²	230
3	72103003-001	Demolicion de revoque de pared y pilares	m²	300
		Modificaciones Generales		
4	72101601-001	Construccion de techo de losa HºAº de 18cm con impermeabilización parcial con viga superiores de 30 cm x 30 cm y pilares; sintema de conductores de cableado para energia electrica y colacacion de iluminacion	m²	500
5	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (pared)	m²	300
6	72101601-002	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (cielo raso)	m²	500
7	72101601-001	Vicera del techo con ladrillo comun de 40 cm con sistema de desagua pluvial	m²	35
8	72101607-003	Revestimiento de los pilares HºAº en piedra negra tipo wasmasy	m²	150
9	72102402-001	Pintura de pared, cielo raso y vicera del techo al latex p/ exterior con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	1.000
10	72131601-002	Membrana Asfáltica c/ Aluminio de Emapi 400 al 40 de 10 m2 (techo casino de oficiales)	m²	500
11	72131601-002	Colocación de Membrana (techo casino de oficiales)	m²	500
12	72102508-999	Mamposteria de piedra negra tipo Wasmosy de 50 cm x 30 cm (cantero y frente a la guardia)	ml	70

Reparaciones y mantenimiento				
13	72102703-001	Pulida de piso granito (planta alta y baja)	m²	5.400
14	72102401-003	Reparacion y pintura de aberturas; puertas y marcos de madera de una hoja 1,30 x 2,50 m	Unidad	42
15	72101505-001	Reparacion de ventana doble hoja, horizontal deslisable con marco de metal y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	42
Instalaciones Electricas				
16	72131601-001	Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S.,(cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 1 cajas de 5 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1
BAÑOS				
Trabajos Preliminares				
17	72103003-001	Demolición de piso, zocalo y azulejos	m²	120
18	72103003-001	Demolicion de sanitarios (Mingitio, lavatorio, inodoro y porta papel)	un	3
19,00				
19	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ piso y pared	m²	120
20	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (pared)	m²	96
21	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	96
Artefactos Sanitarios y Cloacales				
22	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	5
23	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	3
24	72102304-001	Jabonera	Unidad	3
25	72102304-001	Portarrollo	Unidad	5
26	72102304-001	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	3
27	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	3
28	72102304-001	Reparacion del sistema de desague cloacal según normas establecidas	Unidad	3

LOTE Nº 04		**AREA "B" TERRAZA EX SALA DE ESGRIMA**		
Items	**Cod Catalogo**	**DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**Unidad Medida**	**Cantidad**
Trabajos Preliminares				

1	72103003-001	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	8
2	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	20
3	72103003-001	Demolición de Piso	m²	120
Modificaciones Generales				
4	72102508-001	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	110
5	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	150
6	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	20
7	72101601-001	Techo c/chapa galvanizada Nº 28	m²	8
EX SALA DE ESGRIMA				
Trabajos Preliminares				
8	72103003-001	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	10
9	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	10
10	72103003-001	Demolición de Piso	m²	310
Modificaciones Generales				
11	72102508-001	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	300
12	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	10
13	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	180
14	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	10
15	72101601-001	Techo c/chapa galvanizada Nº 28	m²	10
16	72101601-001	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	10
17	72101505-001	Puerta Tablero con vidrio de 4 Hojas de 0,80 x 210 m	Unidad	2
18	72102602-004	Colocación de Vidrio de 3 mm	m²	1
SALA DE JUEGO				
Trabajos Preliminares				
19	72103003-001	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	20
20	72103003-001	Demolición de Piso	m²	1.165
21	72103003-001	Desmantelamiento de Machimbre	m²	50
Modificaciones Generales				
22	72102508-001	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	1.165
23	72101607-005	Zocalo Ceramico	m²	200
24	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	630
25	72101601-001	Techo chapa galvanizada Nº 28	m²	20
26	72101601-001	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	50
27	72101601-001	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	360

28	72102602-005	Puerta Tablero con vidrio de 4 Hojas de 0,80 x 2,10 m	Unidad	1
29	72102602-005	Puerta tablero con vidrio de 1 Hojas de 0,80 x 2,10 m	Unidad	2
30	72102602-004	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	1
COCINA DE CADETES Y REPOSTERIA				
Trabajos Preliminares				
31	72103003-001	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	20
32	72103003-001	Demolición de Piso	m²	79
33	72103003-001	Desmantelamiento de Machimbre	m²	40
Modificaciones Generales				
34	72102508-001	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	15
35	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	40
36	72102508-001	Piso de Granito 30 x 30 cm	m²	4
37	72101607-005	Zocalo Calcareo	m²	20
38	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	un	20
39	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	100
40	72101601-001	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	12
41	72101601-001	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	40
42	72102602-004	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	4
43	72101601-001	Chapa galvanizada Nº 28	m²	26
BAÑO DE CADETES MASCULINO				
Trabajos Preliminares				
44	72103003-001	Demolición de Revoque pared	m²	76
45	72103003-001	Demolición de revoque cielorraso	m²	30
46	72103003-001	Demolición de Piso	m²	26
Modificaciones Generales				
47	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 15 x 15 cm Color Negro	m²	20
48	72101607-003	Rovoque decielo raso	m²	30
49	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	60
50	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	60
51	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	6
52	72102602-005	Puerta placa 0,60 x 1.80 m	Unidad	6
53	72101505-001	Cerradura con llave plana	Unidad	1
54	72102602-004	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	1
Instalaciones Sanitarios y Cloacales				

55	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plastica y accesorio	Unidad	14
56	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	2
57	72102304-001	Migitorio	Unidad	2
58	72102304-001	Portarrollo	Unidad	14
59	72102304-001	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	2
60	72102304-001	Reparación de desague cloacal	Unidad	1
BAÑO DE CADETES FEMENINO				
Trabajos Preliminares				
61	72103003-001	Demolición de Revoque pared	m²	43
62	72103003-001	Demolición de revoque cielorraso		11
63	72103003-001	Demolición de Piso	m²	4
Modificaciones Generales				
64	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 15 x 15 cm Color Negro	m²	2
65	72101607-003	Revoque de cielorraso	m²	11
66	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	32
67	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	65
68	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	2
69	72101505-001	Cerradura con llave planas	un	1
Artefactos Sanitarios				
70	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	1
71	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	2
72	72102304-001	Hinodoro	Unidad	6
73	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	m²	6
74	72102304-001	Portarrollo	Unidad	6
75	72102304-001	Toallera	Unidad	1
(Planta Alta y baja gabinete,Techo Pasillo ex Sala de Esgrima, Fogón, Sector Baño Sanidad, Tanque de agua y desague de cocina)				
Trabajos Preliminares				
76	72103003-001	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	60
77	72103003-001	Desmantelamiento de Machimbre	m²	55
78	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	25
79	72103003-001	Demolición de Piso	m²	4
Modificaciones Generales				
80	72102508-001	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	10

81	72102508-001	Piso de Granito 30 x 30 cm	m²	6
82	72101603-002	Rep. de Canaletas Embutidas de desarrollo de1m Chapa Galv. Nº 26	ml	40
83	72102508-999	Mamposteria 0.20 m	m²	6
84	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	25
85	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	25
86	72101601-001	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	55
87	72101601-001	Techo c/chapa galvanizada Nº 28	m²	60
88	72102304-003	Desague de cocina	Unidad	1
CASINO DE SUB OFICIALES				
Trabajos Preliminares				
89	72103003-001	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	8
90	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	30
91	72103003-001	Demolición de Piso	m²	12
92	72103003-001	Desmantelamiento de Machimbre	m²	50
Modificaciones Generales				
93	72102508-001	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	12
94	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	30
95	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	680
96	72101601-001	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	50
97	72101601-001	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	12
98	72102602-004	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	1
99	72101601-001	Techo de chapa galvanizada Nº 28	m²	8
PANADERIA, DEPOSITO, BAÑO Y DORM.				
Trabajos Preliminares				
100	72103003-001	Desmantelamiento de techo chapa galvanizada	m²	51
101	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	200
102	72103003-001	Demolición de Piso	m²	400
103	72102401-003	Desmantelamiento de Aberturas de madera (puerta)	m²	3
104	72103003-001	Desmantelamiento de Machimbre	m²	20
Modificaciones Generales				
105	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	200
106	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	1.180
107	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	400
108	72101607-005	Zocalo Calcareo	m²	210

109	72102508-003	Azulejos 20 x 20 cm Color Blanco	m²	30
110	72102602-005	Puerta Tablero 0,80 x 2,10 m	m²	2
111	72102602-005	Puerta Tablero 1,20 x 2,10 m	m²	1
112	72101505-001	Cerradura con llaves planas	m²	3
113	72101601-001	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	20
114	72102602-004	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	2
115	72101601-001	Techo chapa galvanizada Nº 28	m²	51
Instalaciones Sanitarios y Cloacales				
116	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plastica y accesorio	Unidad	2
117	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	1
118	72102304-001	Migitorio	Unidad	2
119	72102304-001	Perchero simple	Unidad	2
120	72102304-001	Jabonera	Unidad	2
121	72102304-001	Portarrollo	Unidad	2
122	72102304-001	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	1
123	72102304-003	Reparación de desague cloacal	Unidad	1
LAVANDERIA				
Trabajos Preliminares				
124	72103003-001	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	4
125	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	100
126	72103003-001	Demolición de Piso	m²	25
127	72103003-001	Desmantelamiento de Machimbre	m²	30
Modificaciones Generales				
128	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm	m²	20
129	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	5
130	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	100
131	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	720
132	72101601-001	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	40
133	72102602-004	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	1
134	72101601-001	Chapa galvanizada Nº 28	m²	26
Instalaciones Sanitarios y cloacal				
135	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plastica y accesorio	m²	2
136	72102304-001	Lavatorio con pedestal	m²	1
137	72102304-001	Ducha Plastica	m²	2

138	72102304-001	Jabonera	m²	2
139	72102304-001	Portarrollo	m²	2
140	72102304-001	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	1
141	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	m²	2
142	72102304-003	Reparación de desague cloacal	m²	1
LAVADERO, BAÑO Y DORM. DE FUNCIONARIOS				
Trabajos Preliminares				
143	72103003-001	Demolicion de revoque	m²	25
144	72103003-001	Demolicion de piso	m²	15
Modificaciones Generales				
145	72101607-003	Revoque comun una capa fina filtrado C/Hidrofugo	m²	25
146	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	100
147	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	10
148	72102508-001	Piso baldosa calcáreo 20 x 20 cm anti deslizante Color Rojo	m²	5
149	72101601-001	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	10
150	72102602-004	Colocaión Vidrio de 3 mm	m²	1
Instalaciones Sanitarios y Cloacales				
151	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	1
152	72102304-001	Ducha Plastica	Unidad	1
153	72102304-001	Jabonera	Unidad	1
154	72102304-001	Portarrollo	Unidad	1
155	72102304-001	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	1
156	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	1
157	72102304-003	Reparacion de desague cloacal	Unidad	1

LOTE Nº 05		**AREA "C" CUARTEL GENERAL**		
Items	**Cod Catalogo**	**DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**Unidad Medida**	**Cantidad**
COMANDANCIA TROPAS				
Trabajos Preliminares				
1	72103003-001	Demolición de piso	m²	85
2	72102401-003	Desmantelamiento de abertura de maderas (Puertas)	m²	1
Modificaciones Generales				
3	72102507-001	Nivelaciòn de Cimiento PBC	m²	4

4	72102507-001	Nivelación 0,30 m	m²	5
5	72102507-001	Aislacion de 0,15 m c/ asfalto	ml	14
6	72102508-999	Mamposteria de 0,15 m	m²	95
7	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	190
8	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	190
9	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	10
10	72102602-008	Marco para puerta de 0,80 m de ancho	Unidad	3
11	72102602-005	Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 m	Unidad	2
12	72102602-005	Puerta Placa de 0,70 x 2,10 m	Unidad	2
13	72102602-005	Balancín de 0,40 x 0,60 m	Unidad	1
14	72102602-004	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	1
15	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad	1
16	72102304-001	Colocación de Artefactos Sanitarios	Unidad	1
DORMITORIO DE SO				
Trabajos Preliminares				
17	72103003-001	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	20
18	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	300
19	72103003-001	Demolición de Piso	m²	350
Modificaciones Generales				
20	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	300
21	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	2.110
22	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	40
23	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	350
24	72102602-005	Puerta Tablero 0,70 x 2,10 m	Unidad	4
25	72102602-005	Puerta Tablero 0,80 x 2,10 m	Unidad	4
26	72101601-001	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	400
27	72102602-004	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	2
28	72101601-001	Chapa galvanizada Nº 28	m²	20
Instalaciones Sanitarios y Cloacal				
29	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plastica y accesorio	Unidad	5
30	72102304-001	Lavatorio con pedestal	Unidad	5
31	72102304-001	Ducha Plastica	Unidad	2
32	72102304-001	Jabonera	Unidad	5
33	72102304-001	Portarrollo	Unidad	5

34	72102304-001	Espejo de 30 cm x 60 cm	m²	2
35	72102304-001	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	5
36	72102304-003	Reparación de desague cloacal	Unidad	1
		Trabajos Preliminares		
37	72103003-001	Demolición de piso	m²	40
38	72103003-001	Demolición de Azulejos	m²	50
		Modificaciones Generales		
39	72102508-001	Piso baldosa calcáreo 20 x 20 cm anti deslizante Color Rojo	m²	40
40	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	50
		Artefactos Sanitarios		
41	72102304-001	Ducha Plastica	Unidad	12
42	72102304-001	Toallera	Unidad	17
43	72102304-001	Jabonera	Unidad	17
		Instalación de Agua Corriente y Cloacal		
44	72102304-006	Llave de paso 1/2" cromo sin campana	Unidad	2
45	72102304-006	Caño PVC de 3/4"para agua fría y conexiones PVC.	ml	18
46	72102304-006	Caño PVC de 1/2"para agua fría y conexiones PVC. Distibución interna.	ml	24
47	72102304-006	Tee 3/4" x 1/"2	Unidad	20
48	72102304-006	Codo de 1/2"	Unidad	20
49	72102304-006	Codo de 3/4"	Unidad	2
50	72102304-003	Reparación de desague cloacal	Unidad	1
		BAÑO DE TROPAS		
		Trabajos Preliminares		
51	72103003-001	Demolición de piso	m²	32
52	72103003-001	Demolición de Zócalo	m²	24
53	72103003-001	Demolición de Azulejos	m²	24
54	72102401-003	Desmantelamiento de abertura de maderas (Puertas)	m²	12
		Modificaciones Generales		
55	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	32
56	72101607-005	Zócalo Calcáreo	ml	24
57	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	16
58	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	5

59	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	20
60	72102602-005	Puerta placa 0,60 x 1,60 m	Unidad	12
61	72102602-004	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	1
Artefactos Sanitarios				
62	72102304-001	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	12
63	72102304-001	Portarrollo	Unidad	12
Instalación de Agua Corriente y Cloacales				
64	72102304-006	Llave de paso 3/4" cromo sin campana	Unidad	2
65	72102304-006	Caño PVC de 3/4"para agua fría y conexiones PVC.	ml	25
66	72102304-006	Caño PVC de 1/2"para agua fría y conexiones PVC. Distibución interna.	ml	30
67	72102304-003	Reparación de instalaciones de desague cloacal	Unidad	1
REPARACIONES DE CUADRA DE TROPAS Y DEPENDENCIAS				
Trabajos Preliminares				
68	72103003-001	Demolición de Techo Tejas sin Recuperación	m²	1.600
69	72103003-001	Demolicion de Tejuelitas	m²	1.600
70	72103003-001	Demolición de Revoque	m²	50
71	72103003-001	Demolición de piso	m²	20
72	72103003-001	Demolición de Zocalo	ml	20
Modificaciones Generales				
73	72102508-001	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	19
74	72101607-005	Zocalo Calacareo	ml	20
75	72102508-003	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	19
76	72101607-003	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	28
77	72102402-001	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	3.000
78	72101601-001	Colocación de Tejas Española	m²	1.700
79	72101601-001	Colocación de Tejuelitas	m²	1.687
80	72101601-001	Colocación de Alfajias	ml	100
81	72102602-004	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	10
Artefactos Sanitarios				
82	72102304-001	Colocación de Artefactos Sanitarios	Unidad	1
Obs: Incluyen retirada de escombros y limpieza general de las obras				