OBRA : INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES AREA SUB URBANA

UBICACIÓN : AREA SUB URBANA
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO DPTO. CANINDEYU

SUPER.A CONSTRUIR :

	RUBRO	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	DESMONTE AMPLIACION Y REFACCION, PERFILADO DE VIA ancho de 8 metros	ML	8.198		
2	MOVIMIENTO DE SUELO PARA RELLENO Y COMPACTACION 2,000 x 8,00 x 0,50	M3	7.140		
3	BADEN PARA DESAGUE PLUVIAL AMBOS LADOS	ML	15.385		
4	ENRIPIADO DE 10 cm	M3	1.837,50		
5	CARTEL DE OBRAS	UN	1		
6	LIMPIEZA GENERAL LATERAL DE CAMINOS	GL	1		
			TOTAL Gs.		

Arq. Arnaldo Andrés Mendoza
Fiscal de Obras
Municipalidad de la Paloma
del Esp. Santo