DICTAMEN UOC N° 07/2022

ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES CORRESPONDIENTE A LA **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (CO) Nº 05/2022 CONSTRUCCIÓN DE 2430 MT2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN PEDRO DE CAAZAPÁ, ID N° 414452**.

Caazapá, 24 de mayo de 2022

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Resolución N°1890/20, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.-

CONCLUSIÓN:

Esta Unidad, ha obtenido los precios referenciales de tres empresas del rubro, ya que no se cuenta con obras similares a lo que se estará realizando, se puede apreciar en el cuadro adjunto del presente Dictamen los tres presupuestos.-

Por lo tanto, la elaboración del precio referencial para el presente llamado se ajusta a lo establecido en el Anexo de la Resolución N°1890/20, el cual establece:

"Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.

2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,

3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo"

La Metodología utilizada ha sido el precio promedio de todos los precios obtenidos, en concordancia con la Resolución N°1890/20

OBRA.: Construcción de Empedrado en el Barrio San Pedro

LUGAR: CAAZAPA

	Precio
Precio referencial de la Empresa Cañiza Construcciones	224.539.900
Precio referencial de la Empresa Construcciones Viales SRL.	220.258.400
Precio referencial de la Empresa JM distribuidora S.A	222.099.400
Promedio	**222.299.233**

Es mi Dictamen.-

Ing. Rodrigo Parriz

COMPAÑA DE CONSTRUCCIONES VIALES SRL

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 2430 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN PEDRO

MUNICIPIO: CAAZAPA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO					
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	2.430	600	1.458.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.270.000	1.270.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	2.430	1.680	4.082.400
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	2.430	3.800	9.234.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	720	22.000	15.840.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	2.430	68.900	167.427.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	2.430	5.650	13.729.500
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	95	66.500	6.317.500
9	Limpieza final	Global	1	900.000	900.000
	TOTAL				**220.258.400**

Roque E. Cabañas
Compañia de Construcciones
Viales S.R.L
RUC: 80025913 - 0

CANIZA CONTRUCCIONES

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 2430 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN PEDRO

MUNICIPIO: CAAZAPA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO					
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	2.430	600	1.458.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	2.430	1.680	4.082.400
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	2.430	4.000	9.720.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	720	23.000	16.560.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	2.430	70.000	170.100.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	2.430	5.750	13.972.500
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	95	66.600	6.327.000
9	Limpieza final	Global	1	970.000	970.000
	TOTAL				224.539.900

Orlando Caniza

CAÑIZA
Construcciones
Pedro Juan Caballero - Paraguay

JM DISTRIBUIDORA S.A.

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 2430 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN PEDRO

MUNICIPIO: CAAZAPA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO					
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	2.430	600	1.458.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	2.430	1.680	4.082.400
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	2.430	4.000	9.720.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	720	23.000	16.560.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	2.430	69.000	167.670.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	2.430	5.750	13.972.500
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	95	66.700	6.336.500
9	Limpieza final	Global	1	950.000	950.000
	TOTAL				222.099.400

I.M. Distribuidora S.A.
RUC: 80034259-3
Caa. Py.
Arnaldo Baeza