MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

PLANILLA DE CÓMPUTO METRICO

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA BÁSICA Nº 2669 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO"

Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	72131601-9999	**Cartel de Obra**	GL	1,0		
2		**Preparación de la Obra**				
2.1		Replanteo	M²	81,4		
2.2		Limpieza y preparación del terreno	M²	81,4		
3		**Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M³	17,3		
4		**Estructura de Hormigón Armado**				
4.1		Viga de H°A°Cumbrera y dado de HºA°	M³	0,9		
4.2		Pilar y zapata de HºA°	M³	0,6		
4.3		Encadenado HºA°	M³	3,2		
5		**Muros de Nivelación h=0,50**				
5.1		De 0,45	M²	6,1		
5.2		De 0,30	M²	17,2		
6		**Relleno y Compactación**	M³	32,3		
7		**Aislación Asfáltica De Muros**				
7.1		De 0,15- Horizontal	M²	8,4		
7.2		De 0,30- Horizontal	M²	4,2		
7.3		De canteros	M²	5,3		
8		**Muros de Elevación**				
8.1		De 0,30 para Revocar	M²	19,5		
8.2		De 0,15 para Revocar	M²	39,4		
8.3		De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común	M²	25,6		
8.4		Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,4		
8.5		Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	ML	40,3		
9		**Pilares**				
9.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,0		
10		**Techo:**				
10.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M²	98,6		
11		**Revoques**				
11.1		Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,0		
11.2		De pilares de mampostería	ML	9,0		
11.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºA°	M²	15,5		
11.4		De Nivelación	M²	16,7		
12		**Contrapiso de Ho de cascote**	M²	65,8		
13		**Piso**				
13.1		Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	M²	60,5		
14		**Zócalo**				
14.1		Calcáreo	ML	37,1		
15		**Aberturas de madera**				
15.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,0		
15.2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,0		
16		**Aberturas Metálicas**				
16.1		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,0		

16.2		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10,2		
16.3		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,0		
17		**Alféizar de ventana**				
17.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,5		
17.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,6		
18		**Pintura**				
18.1		De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,1		
18.2		Abert. Madera C/ Barniz	M²	3,4		
18.3		De viga cumbrera	M²	15,5		
18.4		Pintura de techo	M²	98,6		
18.5		Mamp Visto Común Enras.latex color a definir	M²	48,9		
18.6		Revoque común látex, exterior color a definir	M²	52,4		
18.7		Balancines	M²	16,2		
18.8		Puerta metálica de acceso	M²	5,1		
19		**Revestimientos**				
19.1		Azulejo	M²	19,5		
20		**Vidrios dobles**	M²	17,0		
21		**Pastillones de patio en rampa**	M²	5,3		
22		**Desagüe Pluvial**				
22.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	Ml.	27,1		
23		**Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	Gl	1,0		
24		**Instalación Sanitaria**				
24.1		Agua corriente	Gl	1,0		
25		**Desagüe cloacal**	Gl	1,0		
25.1		Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,0		
25.2		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Gl	1,0		
26		**Instalación Sanitaria**				
26.1		Espejo	M²	1,0		
27		**Mobiliario**				
27.1		Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Gl	1,0		
27.2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1,0		
28		**Limpieza final**	Gl	1,0		
Precio total						