MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
Telefono (0786) 231131, Central
Pilar, Paraguay

CONSTRUCCION PARQUES INFANTILES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PILAR				
PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO				
ÍTEM	Código Catalogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	70111713	Parques Infantiles	gl	5
		TOTALES		

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal López.
Tel.: (0786) 231130, Intendencia - (0786) 231131, Central
e-mail: pilarmunicipalidad@tigo.com.py
Pilar - Paraguay

PLANIFICACION Y OBRAS

A: Luis Federico Benitez Cuevas, **Intendente Municipal**

DE: Derlis Pérez, **Jefe de Planificación y Obras**

Fecha: 25-06-12

Motivo: Informe.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Juegos infantiles de madera a construirse en diferentes escuelas de la ciudad de Pilar.

1- Toda la estructura del juego infantil será implantada dentro de un colchón de arena lavada con un espesor mínimo de 20 cm; y el nivel del piso de la estructura estará a 20 cm de la superficie de la arena. El área total que abarcará el juego infantil será de 15 x 15 m.
2- Todas las maderas a ser utilizadas tanto en la estructura como en los cerramientos serán de maderas medianamente dura como el cedro y el ybyrá pytá; no se aceptará madera timbo, eucalipto o similares.
3- En todas las estructuras las maderas presentarán aspecto de fina terminación (desbrozado; cepillado y pulido) sin presentar ninguna mala terminación.
4- No se aceptarán maderas que presenten imperfecciones o rajaduras.
5- Toda la estructura se unirán por medio bulones y sus terminaciones serán a escondida en el madera a causar peligros a los niños.
6- El juego infantil serán entregado pintado con pintura sintética colorido y a la aceptación de la fiscalización.
7- El paquete se compondrá de los siguientes juegos: Tobogán, balancín con 3 sube y baja y hamacas con 3 unidades. Todos similar al juego instalado en la Plaza de Armas.
8- La Empresa adjudicada siempre tendrá presente el cuidado y la seguridad de los niños

Observación: todos los tablones tendrán un espesor de 1 ½" y los pilares estructurales tendrán 5" de diámetro.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE PILAR * DIRECCION TECNICA *

.....

Sr. Derlis Pérez

Maestro de Obra y Topógrafo

9. El paquete se compondrá de los siguientes juegos: Tobogán, balancín con 3 sube y baja y hamacas con 3 unidades. ***(Todo similar al juego instalado conforme a las imágenes detalladas en el Computo Métrico)***.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
OFICINA TECNICA

MUNICIPALIDAD DE PILAR
OFICINA TECNICA