MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
RUC 80009306-2 Yataity del Norte- San Pedro– Py
AVDA. 15 DE AGOSTO C/ ROJAS SILVA
Telefax: (0530) 250 188

Yataity del Norte, 10 de Julio de 2012.-

ADENDA

REF: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS con ID Nº **241.703** **"AMLIACION Y REMODELACION LOCAL MUNICIPAL"**.

Con relación al llamado de referencia, solicito la publicación de la modificación de la planilla.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTARIO							
ÍTEM	*SUB ÍTEM*		*DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
1		*72102905-001*	***Trabajos preliminares***				
	1.1		*Cartel de obra 2.00x4.00m*	*gl*	*1*		
	1.2		*Preparacion de terreno y replanteo*	*gl*	*1*		
	1.3		*Relleno y compactacion*	*M3*	*160*		
2		*72131601-005*	***Mampostería***				
	2.1		*De nivelación 0,30*	*ML*	*190*		
	2.2		*De ladrillo común de 0,15*	*M2*	*650*		
	2.3		*Dintel de mampostería armada*	*ML*	*190*		
3		*72131601-006*	***Aislación***				
	3.1		*Aislación horizontal*	*M2*	*85*		
4		*30101717-002*	***Estructura Hº Aº***				
	4.1		*Viga perimetral de 0,15 x 0,50*	*ML*	*190*		
	4.2		*Pilar de Hº Aº*	*ML*	*68*		
	4.3		*Viga cadena superior*	*ML*	*190*		
	4.4		*Zapata de Hº Aº*	*M3*	*23*		
5			***Cubierta***				
	5.1	*30151506-002*	*Techo de teja con tejuelones*	*M2*	*200*		
	5.2		*Cambio de tejas en construcción existente*	*M2*	*110*		
	5.3	*30102512-005*	*Canaleta con chapa con bandeja*	*ML*	*60*		
6		*72131601-008*	***Revoque***				
	6.1		*Interior*	*M2*	*1.300*		
7		*30131704-005*	***Piso granito***	*M2*	*190*		
8			***Piso cerámico para baños***	*M2*	*25*		
9		*72102508-003*	***Revestimiento para baños***	*M2*	*52*		

10		*32141107-007*	***Zócalo granito***	*ML*	*200*		
11		*72131601-010*	***Aberturas***				
	11.1		*Abertura de madera puerta placa, incluye marco y puerta*	*UND*	*9*		
	11.2		*Abertura de madera puerta Tablero, incluye marco y puerta*	*UND*	*2*		
	11.3		*Abertura de vidrio blindex*	*M2*	*12*		
	11.3		*Abertura metálica*	*UND*	*3*		
	11.4		*Baranda metálica para acceso*	*ML*	*5*		
	11.5		*Puerta doble incluye marco y puerta*	*UND*	*1*		
	11.6		*Aire luz de policarbonato sobre baños*	*UND*	*3*		
12		*60104912-001*	***Instalación Eléctrica***				
	12.1		*Boca de luz*	*UND*	*32*		
	12.2		*Artefacto de iluminación*	*UND*	*32*		
	12.3		*Ventilador de techo*	*UND*	*8*		
	12.4		*Aire acondicionado*	*UND*	*5*		
	12.5		*Tablero*	*UND*	*1*		
	12,6		*Boca de toma*	*UND*	*35*		
13		*83101504-024*	***Instalación de agua corriente***				
	13.1		*Inst. Baño sexado incluye artefactos, griferías y accesorios Marca Celite*	*UND*	*2*		
	13.2		*Inst. Baño del Intendente incluye artefactos, griferías y accesorios Marca Celite*	*UND*	*1*		
	13.3		*Inst. Baño de Funcionarios incluye artefactos, griferías y accesorios Marca Celite*	*UND*	*1*		
14			***Desague pluvial***				
	14.1		*Canaleta de borde y bajadas*	*ML*	*65*		
	14.2		*Registros pluviales*	*UND*	*6*		
15		*72102304-006*	***Instalación de desagüe cloacal***	*GL*			
	15.1		*Inst. Baño sexado*	*UND*	*2*		
	15.2		*Inst. Baños de Funcionarios e Intendentes*	*UND*	*2*		
	15.3		*Cámara séptica*	*UND*	*1*		
	15.4		*Pozo absorbente*	*UND*	*1*		
	15.5		*Cámara de inspección*	*UND*	*8*		
16		*72131601-012*	***Pintura***				
	16.1		*Pintura pared interior con enduido*	*M2*	*620*		

	16.2		*Pintura del techo al barniz a dos manos*	*M2*	*200*		
	16.3		*Pintura de aberturas*	*M2*	*40*		
	16.4		*Pintura de canaleta y bajada*	*M2*	*65*		
	16.5		*Pintura baranda*	*m2*	*5*		
	16.6		*Pintura de ladrillo común visto*	*M2*	*165*		
17			***Reparaciones varias***				
	17.1		*reparación de paredes existentes dañadas*	*gl*	*1*		
	17.2	72102508-001	*Reparación de pisos existentes*	*gl*	*1*		
18		40101701-990	***Aire acondicionado***				
	18.1		*Provision y colocación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU*	*UND*	*3*		
	18.2		*Provision y colocación de aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU*	*UND*	*1*		
	18.3		*Provision y colocación de aire acondicionado tipo split de 60.000 BTU*	*M2*	*2*		
19			***Camineros***				
	19.1		*Caminero de acceso de canto rodado*	*m2*	*46*		
	19.2	72101703-002	*Vereda de canto rodado*	*M2*	*64*		
20		70111703-001	***Jardineria***				
	20.1		*Colocación de pasto en pan con preparación de terreno*	*m2*	*60*		
21		76111702-001	***Limpieza final***				
	21.1		*Limpieza final y retiro de escombros*	*gl*	*1*		
TOTAL							
IVA							

Atentamente.

Concepción Amarilla Núñez
Encargado de la UOC