Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

ADENDA Nº 05/2016

Trinidad, 01 de Abril del 2016

Señores Oferentes
Presente:

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC), se di rige a Usted/es en referencia al llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL AD REFERENDUM LPN Nº 02/2016, ID Nº 302129 para "**CONSTRUCCION DE EXPLANADA MIRADOR EN EL DISTRITO DE TRINIDAD**" para la Municipalidad de Trinidad, a objeto de comunicar las modificaciones realizadas a la presente convocatoria.----------

Asimismo se recuerda que las modificaciones o enmiendas realizadas, formaran partes de las bases y condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.----------

ENMIENDA: 1) Se modifica la planilla de cómputo métrico y presupuesto que se encuentra en la SECCION VI FORMULARIOS OFERENTES – FORMULARIO Nº 1.

2) Se modifica también la planilla de cómputo métrico y presupuesto que se encuentra establecida en la cláusula Nº 6 de la proforma del contrato, las demás cláusulas permanecerán invariables.

Dicha planilla queda redactada en forma definitiva de la siguiente manera:

Nº	Cod. De catalogo	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
01.	72131601-002	Marcación y replanteo de obra	m2	1.022,00		
02.		Nivelación del terreno	m3	499,20		
03.		Excavación de fundación con martillete en suelo rocoso	m3	15,00		
04.	72131601-004	Estructuras de Hº Aº:				
4.1		Fundación de pilares	m3	15,00		
4.2		Pilares	m3	11,90		
4.3		Vigas	m3	31,50		
4.4		Losas	m3	38,80		
4.5		Escaleras de 1,20 m de ancho	m3	9,87		
4.6	72131601-004	Rampas de HºAº:				
4.6.1		Zapatas	m3	4,40		
4.6.2		Pilares	m3	1,20		
4.6.3		Vigas	m3	10,56		
4.6.4		Losa	m2	9,45		
05.	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30 m ladrillos comúnes	m2	33,10		
06.	72131601-006	Aislación horizontal con asfalto sólido	ml	81,10		
07.		Aislación de terrazas con material hidrófugo	m2	240,20		
08.	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes				
08.1		De 0,15 (p/revocar)	m2	179,70		
08.2		De 0,15 visto 1 lado	m2	55,45		
09.	72131601-008	Revoques:				

9.1		De pared a una capa (espesor 1,50 cm)	m2	450,90		
9.2		De losas con azotadas impermeable a una capa filtrado	m2	240,20		
9.3		De rampas con azotada	m2	63,00		
9.4		De pilares con azotada.	m2	19,10		
9.5		De vigas con azotada	m2	138,60		
10.		Revestido con azulejos 20 x 30 cm y guardas de color	m2	95,60		
11.	72131601-009	Pisos:				
11.1		Pisos cerámicos en baños (PEI5)	m2	23,35		
11.2		De piedra loza del lugar (rompe cabeza) en las terrazas y planta baja.	m2	1072,10		
11.3		Piso rugoso de cemento en las rampas.	m2	63,00		
11.4		Calcáreo 20x20 en cantina y tiendas	m2	35,50		
11.5		Depósito (alisado de cemento)	m2	15,10		
12.	72131601-010	Aberturas de madera: incluye marcos, contramarcos, hojas de puerta placa, herrajes y colocación:				
12.1		De 0,60 x 1,80 m	un	4,00		
12.2		De 0,80 x 2,10 m	un	6,00		
12.3		De 1,00 x 2,10 m	un	4,00		
13.		Aberturas de hierro (tipo balancín) de 0,60 x 0,80 de 4 hojas	un	4,00		
14.		Aberturas acrílicas pivotante semicircular de 1,50 x 1,10 m	m2	4,95		
15.		Vidrio Inglés para balancines	m2	2,20		
16.		Instalación de agua corriente fría				
16.1		Cañería de PVC roscable rígida de ½ pulg.	m.l.	30,00		
16.2		Cañería de PVC roscable rígida de 3/4 pulg.	m.l.	10,00		
16.3		Llaves de paso de ½" a válvula, cromadas	Un.	3,00		
17.	72131601-011	Desagüe cloacal:				
17.1		Cañerías de PVC de 100 mm	ml	50,40		
17.2		Cañerías de PVC de 60 mm	un	12,00		
17.3		Rejillas de piso 15 x 15 de bronce c/sifón	un	3,00		
17.4		Cámara de inspección 40x40 c/tapa met.	Un.	3,00		
17.5		Desengrasador	Un.	1,00		
17.6		Cámara séptica 1,00 x 2,00 x 1,00 m	Un.	1,00		
17.7		Pozo ciego: Diám.:2,00m; Prof.:2,50m	Un.	3,00		
18.		Artefactos sanitarios y en cantina				
18.1		Lavatorio con pedestal color blanco	Un.	2,00		
18.2		Inodoro c/cist.alta, color blanco	Un.	5,00		
18.3		Mingitorio	Un.	2,00		
18.4		Pileta de cocina de 2 bachas y mesada (Ac.Inox	Un.	1,00		
18.5		Grifería estándar	Gl.	1		
19.	72131601-001	Instalación Eléctrica:				
19.1		Explanada planta baja:				

19.1.1		Instalación Eléctrica con columnas de Hº Aº de 7 m de altura.	Un	8,00		
19.1.2		Artefactos de 400W c/fotocélula, pergolado, lámpara y accesorios	Un	8,00		
19.1.3		Cableado y conexión a T.P.(conductores de10mm pre-ensamblado) aéreo.	ML	190,00		
19.1.4		Bocas y tomas estándar	Un	62,00		
19.1.5		Tablero Principal: Trifásico, Llave de corte general de 32 Amp., conexión a 3 tabl. secund. y a tierra (jabalina de bronce)	Un	1,00		
19.1.6		Tablero Control de Luz para 8 circuitos y dos de reserva.	Un	1,00		
19.1.7		Artefactos de iluminación metálicos c/acces. y lámparas fluorescentes dobles de 40W de embutir	Un	12,00		
19.1.8		Artef. de iluminación Tipo Faraola (Seg. Esp. Técnicas)	Un	14,00		
19.2		1er.Nivel del mirador				
19.2.1		Bocas y tomas estándar	Un	25,00		
19.2.2		Artef.de iluminación metálicos c/acces.y lám- paras fluorescentes dobles de 40W p/embutir	Un	8,00		
19.2.3		Artef.de iluminación Tipo Faraola (Seg.Esp. Técnicas)	Un	17,00		
19.3		2do. Nivel del mirador				
19.3.1		Columnas de hierro galvanizado: Diám.: 3 pulg. Altura: 2,50 m	Un	7,00		
19.3.2		Bocas	Un	7,00		
19.3.3		Artef. de iluminación Tipo Faraola (Seg.Esp. Técnicas)	Un	14,00		
20.	72131601-012	Pintura				
20.1		De paredes al látex	m2	392,65		
20.2		De tanque tipo aislante	m2	62,50		
20.3		De aberturas de madera (sintético)	m2	26,90		
20.4		De aberturas metálicas (sintético)	m2	4,32		
20.5		De pilares, vigas y losas al látex	m2	460,90		
20.6		De muro de contorno	m2	76,20		
21.	72131601-005	Varios:				
21.1		Barandas de seguridad: caños redondos galvanizados. Alt.:0,90m; Soportes: 2,5 pulg.;Superior: 2,5 pulg.;Intermedios: Cant.: 4 Unid.;Diá-metro: 1,5 pulg.	ml	545,60		
21.2		Muro contorno de piedra (frente) para bancos de 0,50 x 0,60 m	ml	182,50		
21.3		Delimitación perimetral				
21.3.1		Cimiento de piedra bruta colocada de 0,45 x0,50m (long.: 82,00m)	M3	18,45		
21.3.2		Muro de contorno (atrás) de mampostería de ladrillo de 0,30 revocado (Altura: 0,90m)	ml	82,00		
21.4		Pergolados				
21.4.1		Pilares de mampost. de ladr. común de 0,30 x0,30 y altura de 2,50 m	Un	12,00		

21.4.2		Revestido de pilares con piedra losa cuadriculado	M2	42,00		
21.4.3		Entramado metálico (reticulado)	m2	38,00		
22.	72131601-002	Infraestructura:				
22.1		Obrador: 5 ambientes de 3,00 x 3,00m; 2 samitarios	Gl	1		
22.2		Abastecimiento de agua corriente				
22.2.1		Conexión a la red pública.	Gl	1		
22.2.2		Extención para abastecimiento	ml	100,00		
22.3	72131601-001	Abastecimiento de energía eléctrica trifásica.				
22.3.1		Extención de línea: incluye postes de Hº Aº seccionador, descargador, aislador polimérico, accesorios, crucetas, cables y puestas a tierra	ml	100,00		
22.3.2		Acometida con cable preensamblado de 6mm	m.l.	20,00		
22.4		Accesos				
22.4.1		De calle lateral a la explanada (vehicular)	m.l.	100,00		
22.4.2		Del parque Ita Cajón a la explanada (peatonal)	m.l.	80,00		
22.5	72131601-013	Retiro de escombros y limpieza	Gl	1		

Las modificaciones hechas al PBC, se realizan en observancia a lo establecido en el art. 22 de la ley 2051/03 y el art. 40 del decreto 21909/03 que reglamenta la ley de las Contrataciones Públicas.

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Trinidad