GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**LLAMADO MOPC N° 83/2014**

**"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL ARROYO LEANDRO SOSA DEL Bº SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ"**
**ID N° 280942**

Asunción, 26 de setiembre de 2014

**NOTA ACLARATORIA N° 1**

A continuación se transcriben las aclaraciones en base a consultas hechas por los potenciales oferente

**Pregunta 1:** Solicitamos los planos en formato dwg de todos los ítems de las Planillas de Cantidades.

**Respuesta 1:** Los planos están disponibles en la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) para retirar en el horario de 8:00 a 13:00 hs, de lunes a viernes.

**Pregunta 2:** Solicitamos los detalles de armaduras de las alcantarillas celulares prefabricadas dobles de 2,5 x 2,5.

**Respuesta 2:** Ver plano adjunto a la Adenda Nº 5

**Pregunta 3:** Solicitamos los detalles de armaduras de las alcantarillas celulares in situ dobles de 2,5 x 2,5.

**Respuesta 3:** Ver plano adjunto a la Adenda Nº 5

**Pregunta 4:** Solicitamos los detalles de armaduras de las alcantarillas H°A° de 1,5 x 1,5.

**Respuesta 4: Para las alcantarillas de H°A° de 1,5 x 1,5 pueden emplearse como referencia para el presupuesto un consumo de 147 kg de varilla/m3. Ver Adenda Nº 5 en el punto 3.3.4. Cuantías de las Armaduras**

**Pregunta 5:** Solicitamos los detalles de armaduras de las alcantarillas H°A° de 1x1.

**Respuesta 5:** Para las alcantarillas de H°A° de 1x1 pueden emplearse como referencia para el presupuesto un consumo de 98kg de varilla/m3. Ver Adenda Nº 5 en el punto 3.3.4. Cuantías de las Armaduras

**Pregunta 6:** Solicitamos los detalles de Sumidero canal de 0,8x0,5 con cordón cuneta (Detallar tipo).

**Respuesta 6:** En la Adenda Nº 5, se anexa los puntos 9.2 y 9.3 que detallan lo solicitado en referencia a los sumideros. Así mismo, se adjunta el plano correspondiente.

**Pregunta 7:** Solicitamos los detalles de Sumidero simple de 1x1,5 con cordón cuneta (Detallar tipo).

**Respuesta 7:** Ver Corte Transversal A-A del plano contenido en los documentos del pliego, pág. 137. Además en el punto 9.3. CORDÓN Y CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN de la Adenda Nº 5.

**Pregunta 8:** Solicitamos los detalles de armaduras de tuberías de H°A° de 0,6m de diámetro.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora de UOC

**Respuesta 8:** Para las alcantarillas de H° A° de 0,6m de diámetro pueden emplearse como referencia para el presupuesto un consumo de 44kg de varilla/m3. Ver Adenda Nº 5 en el punto 3.3.4. Cuantías de las Armaduras

**Pregunta 9:** Solicitamos los detalles de los Registros Circulares de Inspección

**Respuesta 9:** El Registro Circular de Inspección que se indica en los planos corresponde a una tapa metálica de hierro fundido, cuyo diseño y características deben ser aprobados por la fiscalización. Debe tener como mínimo 600 mm de diámetro, estar provista de un marco metálico, su peso mínimo de 60 kg y soportar una carga de 25 tn. Ver Adenda Nº 5 en el punto 3.8 REGISTROS DE INSPECCIÓN

**Pregunta 10:** Solicitamos los detalles de los Muros Reforzados con Geomallas.

**Respuesta 10:** Este ítem se ha suprimido. Ver Adenda N° 5

**Pregunta 11:** Solicitamos los detalles de la Rehabilitación de canal y sumideros existentes en Av. Fernando de la Mora.

**Respuesta 11:** Este ítem se ha suprimido en la Adenda N°3

**Pregunta 12:** En la Capacidad en materia de equipos dice que: los equipos mínimos necesarios citados:

- 2 (dos) camiones tumba, con capacidad no menor a 5 toneladas
- 2 (dos) retroexcavadoras con orugas
- 2 (dos) electrobombas de 15.000 litros/ horas
- 4 martillos neumáticos.

Podrán ser propios o alquilados, sin embargo requerimos que como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) de cada ítem, sean propiedad del oferente. Los equipos a ser alquilados deberán presentar carta de compromiso de alquiler emitida por el propietario.

Solicitamos que los equipos mínimos requeridos sean admitidos y considerados una carta compromiso de adquisición de los equipos y que dicha presentación sea considerada dentro del porcentaje de equipos propios. Esta solicitud obedece a que haya mayor participación de oferentes para la igualdad de oportunidades en la presentación de ofertas.

**Respuesta 12:** Se mantiene lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

**Pregunta 13:** Solicitamos mayor información, planos y especificaciones técnicas de los siguientes ítems globales:

- Muros Reforzados con Geomallas
- Recubrimiento de taludes con mantas
- Rehabilitación de canal y sumideros existentes en Av. Fernando de la Mora
-

**Respuesta 13:** Los primeros dos ítems se han suprimido en la Adenda N° 5. El último ítem se ha suprimido en la Adenda N°3.

**Lic. LILIAN CAÑETE.**
**Directora**
**Unidad Operativa de Contratación**