Item
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
2
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2,1
2,11
2,12
2,13
3
3,01
3,02
3,03
4
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06
4,07

4,08
4,09
4,1
4,11
4,12
4,13
4,14
4,15
4,16
5
5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,08
5,09
5,1
6
6,01

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - PLAZA		
Rubro	**Unidad**	**Cantidad**
Trabajos Preliminares		
Obrador	gl	1,00
Alquiler de banos para personal	mes	2,00
Replanteo y marcacion	m2	240,00
Demolicion de vereda	m2	66,00
Demolicion de empedrado	m2	174,00
Retiro de escombros de la demolicion	m3	82,29
Traslado de columna de hormigon existente	un	1,00
Traslado de columna de karanday existente	un	1,00
Instalacion electrica		
Acometida trifasica, con jabalina para puesta a tierra	gl	1,00
Tablero para 12 TM	un	1,00
Llave TM trifasica de 25 A	un	1,00
Llave TM monofasica de 16 A	un	7,00
Cableado para iluminacion de cancha. Cable tipo NYY de 2x4mm,	ml	183,00
Cableado para iluminacion de juegos. Cable TPR (tipo taller) de 2x4mm,	ml	30,00
Electroducto de 3/4"	ml	213,00
Excavacion y proteccion mecanica de electroductos con ladrillos comunes	ml	155,00
Columna de hormigon de 7 metros, incluye excavacion y base de hormigon	un	6,00
Reflectores de 400 W, con lampara, capacitor, ignitor y reactancia	un	12,00
Registros electricos	un	7,00
Faroles, incluye excavacion y base de hormigon	un	4,00
Fotocelula de encendido automatico de faroles	un	1,00
Instalacion sanitaria		
Extension de canerias de pvc de 3/4", con proteccion mecanica de ladrillos comunes	ml	20,00
Provision y colocacion de canillas de patio, con soportes de mamposteria revocado	un	2,00
Registro de 30 x 30, con llave de paso de 3/4", y tapa de hormigon	un	2,00
Sector Cancha		
Contrapiso de cascotes de e=10 cm	m2	16,80
Piso de mosaico granitico 30 x 30, base gris	m2	16,80
Relleno de terreno	m3	28,71
Piso de hormigon pobre 1:3:6, con pendiente	m2	143,56
Pasto sintetico tipo xp	m2	143,56
Base para arcos de futbol, de hormigon de 40x40x50	un	4,00
Base para soportes de red de volleyball, de hormigon de 40x40x50	un	2,00

Arcos de futbol	un	2,00
Cano galvanizado de 2" para soporte de red de volleyball	un	2,00
Cano galvanizado de 2 1/2" para soporte de red perimetral, con base de hormigon de 60 x 60 x 60	ml	96,00
Cano galvanizado de 2", horizontal para union entre canos galvanizados verticales, a una altura de 2,40 m y 4,80 m	ml	112,00
Alambrado perimetral de 4,80 m de altura	m2	268,80
Red de proteccion perimetral para canchas de 4 mm	m2	172,00
Porton de entrada a la cancha de 0,80 x 2,00 m	un	1,00
Provision y colocacion de cordon de hormigon	ml	28,00
Borde perimetral, mamposteria de nivelacion de 0,30 revocada	ml	28,00
Sector Juegos		
Casa de madera	un	1,00
Juego de tobogan y 3 hamacas	un	1,00
Calesita para 4 ninhos	un	1,00
Bancos de plaza	un	3,00
Pasto	m2	18,20
Caminero de canto rodado, cargado un situ	m2	25,90
Arenero	m2	30,10
Alambrado perimetral con postes de hormigon rectos,	m2	36,00
Porton de acceso de 1 m de ancho	un	2,00
Provision y colocacion de cordon de hormigon	ml	18,00
Limpieza		
Limpieza final de obra	gl	1,00
TOTAL Gs.		

Precio Unitario	Precio Total