GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, 19 de setiembre de 2023

ADENDA N° 4

Señores
……..
Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación a la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE N° 6/2023 para la **"Refacción de áreas de servicio del Edificio Principal de Casa Matriz"**, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica. – **ID Nº 421.533.-**

Al respecto, cumplimos en informar la modificación de las fechas **topes de consultas y Respuestas, Inicio de Carga, Cierre de Propuestas, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Física** de las ofertas, quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Asimismo, se realizan las siguientes modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme se indica a continuación:

- **DATOS DE LA LICITACIÓN**

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha: 21 de setiembre de 2023
Hora: 14:30
Procedimiento: Los oferentes deberán confirmar asistencia a la visita técnica mediante nota, debidamente autorizada por el representante legal junto con los antecedentes judiciales y policiales, especificando los datos personales de los designados a la visita, a través del correo electrónico: divisiongabinetedeobras@bnf.gov.py hasta las 11 de la mañana del día fijado para la visita.
Dirección de la visita: BNF-CASA MATRIZ Independencia Nacional esq. 25 de mayo, acceso por portería de 25 de mayo. Los oferentes deberán presentarse en Casa Matriz y en horario fecha señalados a fin de corroborar las condiciones existentes, relevar información y situación de las instalaciones sujeto de la licitación. Una vez concluida la visita se labrará y entregará a cada oferente una copia del Acta de Visita Técnica.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Víctor Diaz, Arq. Laura Cuevas o Arq. Martin Cuevas.
Participación obligatoria: Aplica.

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.
Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO · BNF · División de Contrataciones · Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones

❖ **SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas – CPS

TRABAJOS PRELIMINARES

__//__

3. RETIRO DE MAMPOSTERÍAS DE LADRILLO e= 0.15 INCLUYE ACARREO DE ESCOMBROS

Consiste en el retiro de las paredes; la remoción, carga, transporte, descarga, así como la disposición final de los materiales provenientes del retiro serán acopiados en sector consensuado con el Gabinete de Obras, con atención especial a que no afecten el desarrollo posterior de los trabajos a desarrollar.
La empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar la remoción y retiro, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos de retiro hasta los lugares de **disposición final.**
Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de retiro será corregida por la Empresa bajo exclusivo cargo. Si para llevar a cabo la obra, fuera necesario efectuar retiros o extracciones, no expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estarán a cargo de la Empresa adjudicada.
En caso de encontrarse con conexiones eléctricas o sanitarias que no puedan ser retirados, la empresa se encargará de las conexiones y empalmes necesarios, provisorios o permanentes bajo supervisión del Gabinete de Obras.

__//__

8. REMOCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Consiste en la remoción y retiro total de todos los artefactos sanitarios, comprende inodoros de cisterna baja, alta, lavatorios, bidés, desengrasadores, duchas, mingitorios, etc. con todos sus elementos y griferías, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**
Comprende la remoción y retiro de los artefactos incluyendo los accesorios como portarrollos, barrales, jaboneras, percheros, espejos, para lo cual empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

9. REMOCIÓN DE MESADA DE GRANITO O MÁRMOL CON BACHA, INCLUYE MUEBLE BAJO MESADA, GRIFERIAS

Comprende la remoción y retiro de bachas de granito o mármol junto con las bachas, sifones y griferías. Incluye mueble bajo mesada, alacenas y botiquines junto con sus accesorios, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF - Gerencia Operativa de Contrataciones - División de Contrataciones

10. REMOCIÓN DE PILETA DE COCINA, INCLUYE REMOCIÓN DE MESADA, REMOCIÓN DE BASES, SOPORTES, ANCLAJES, GRIFERÍAS, DESENGRASADORES, CON ACARREO DE ESCOMBROS

Comprende la remoción y retiro de pileta de acero inoxidable junto con sifones, griferías de mesada, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

_//_

14. REMOCIÓN DE MAMPARAS EXISTENTES

Comprende el desmonte, remoción y retiro de placas existentes, incluye perfilería, también incluye paneles o revestidos de madera terciada para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, andamios, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

15. REMOCIÓN CON RECUPERACIÓN DE PUERTAS BATIENTES DE MADERA, INCLUYE MARCOS, CONTRAMARCOS Y TODOS LOS ELEMENTOS.

Comprende la remoción con recuperación de las puertas batientes, incluye marcos, contramarcos y todos los elementos, antes del retiro de las puertas la empresa adjudicada deberá clavar travesaños y soportes de madera para que los mismos no pierdan el encuadre y puedan ser transportados, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

_//_

17. REMOCIÓN DE VENTANAS DE DOS HOJAS BATIENTES DE MADERA, INCLUYE MARCOS, CONTRAMARCOS, HERRAJES, ETC.

Comprende la remoción con recuperación de las ventanas de hojas batientes, incluye marcos, contramarcos y todos los elementos, antes del retiro de los marcos, empresa adjudicada deberá colocar travesaños y soportes de madera para que los mismos no pierdan el encuadre y puedan ser transportados, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

18. REMOCIÓN DE VENTANAS TIPO BALANCÍN

Consiste en el retiro de las aberturas metálicas del tipo balancín y de sus piezas de la construcción posterior con todos sus accesorios y con el debido cuidado de los vidrios, que no se astillen ni rompan al momento del traslado hasta su disposición final, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

19. REMOCIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA AGUA Y CLOACAL, INCLUYE CAÑERÍA, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS DE PISO Y PARED.

Consiste en el desmonte total de todas las cañerías de desagüe cloacal del sanitario, consistente en el retiro de las cañerías con todos sus accesorios (codos, uniones, ramales, etc.), la remoción y retiro de instalación de agua corriente completo consiste en el desmonte total de todas las cañerías de agua corriente, consistente en el retiro de las cañerías con todos sus accesorios, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar el trabajo, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO · BNF · Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones · División de Contrataciones

20. REMOCIÓN CON RECUPERACIÓN DE ZÓCALO DE GRANITO
Consiste en la remoción con recuperación del zócalo de granito existente, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar el trabajo, y el traslado de las baldosas o planchas desmanteladas hasta los lugares de **disposición final.**

_//_

22. REMOCIÓN CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE EXISTENTE DE MADERA Y/O MELAMINA CON BACHA, INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
Consiste en la remoción y retiro de mueble de melanina existente para su reinstalación posterior, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos, y el traslado de los accesorios desmantelados hasta los lugares de **disposición final.**

23. REMOCIÓN DE ALFEIZAR DE GRANITO O MARMOL
Consiste en la remoción con recuperación de alfeizar existente, para lo cual la empresa adjudicada suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar el trabajo, y el traslado de las baldosas o planchas desmanteladas hasta los lugares de **disposición final.**

_//_

26. LIMPIEZA FINAL DE OBRA POR SANITARIO
Limpieza general del sitio de construcción con retiro absoluto de escombros existentes. El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberán ser ubicados en sectores que no afecten la libre circulación de las personas y además sea de fácil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores para su posterior retiro, estos costos estarán incluidos en su cotización. La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos. La limpieza se realizará permanentemente, a fines de mantener la obra limpia y transitable.
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional de la misma, la empresa adjudicada estará obligada a ejecutar además de la limpieza periódica mencionada anteriormente, otra de carácter general. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc.

Observación: El Gabinete de Obras destinará un lugar específico dentro del predio de Casa Matriz que funcionará como depósito de herramientas y materiales de la contratista

_//_

Los demás requisitos no mencionados en la presente Adenda, permanecen sin variación.

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN CONTRATACIONES

ANA PAIVA
Funcionaria
Sección Compras Mayores

MARIELA ALSINA
Jefa
División Contrataciones

SILVIO ESTIGARRIBIA
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones