1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	un	1,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70		
1.3	Replanteo	m2	63,70		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Vigas 20 x 45 y dado de Hº Aº	m	8,20		
3.2	Encadenados de H° A°	m	54,40		
3.3	Viga de galeria 15 x 25	m	8,20		
3.4	Loseta sobre aberturas	un	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muro de nivelacion de 0,30cm	m2	7,50		
4.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
4.3	Aislacion asfaltica de paredes	m2	6,40		
4.4	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	3,40		
4.5	Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		
4.6	Mamposteria de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
4.7	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		
4.8	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	m2	12,00		
4.9	De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	m	6,60		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	m2	90,50		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-008	Revoques	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Revoque De paredes interior,ext. a una	m2	64,30		

	capa				
6.2	Revoque de pilare y vigas a una capa	m2	10,30		
6.3	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	m	18,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00		
7.2	Piso granito reconstituido base gris	m2	58,00		
7.3	Piso De baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	m2	11,90		
7.4	Zocalo Granito base gris	m	36,20		
7.5	Rampa peatonal 10% pendiente ancho de galeria	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	un	4,00		
8.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	un	1,00		
8.3	Pizarrones Acrilicos	un	1,00		
8.4	Vidrios dobles	m2	9,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura De paredes al latex	m2	63,30		
9.2	Pintura De ladrillo vistos color ceramico	m2	90,50		
9.3	Pintura De vigas cunbreras al latex	m2	10,30		
9.4	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	14,04		
9.5	Pintura De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	m	23,00		
9.6	Pintura De techo al latex	m2	90,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	m	23,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	un	1,00		
11.2	Instalacion de tablero de comandos TC 3 AG	un	1,00		
11.3	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	un	1,00		
11.4	Alimentacion de circuito de luces	un	10,00		

11.5	Alimentacion de circuito de tomas	un	6,00		
11.6	Aimentacion de circuitos de ventiladores	un	8,00		
11.7	Provision de Pantalla acrilica con focos Led de 30Watts	un	4,00		
11.8	Provision de Pantalla de aluminio con lamparas Led de30 watts	un	2,00		
11.9	Provision de Ventiladores de techo de 56" motor pesado	un	2,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.