MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

CÓDIGO	Rubro	U/M	Cantidad	P/U	P.Total
72131701-002	**CONSTRUCCCIÓN DE EMPEDRADO**				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Limpieza del lugar, desbroce de malezas y destronque	gl	1,0	-	-
	Replanteo General de Obra	gl	1,0	-	-
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Ajuste de Nivel, excavación y corte de terraplen	gl	1,0	-	-
	Preparación del Terreno	m2	2.300,0	-	-
	Colchon de Arena E= 15cm promedio	m2	2.300,0	-	-
	CORDONES				
	Provisión y colocacion de cordones de piedra	ml	920,0	-	-
	Relleno para soporte de Cordones	ml	920,0	-	-
	EMPEDRADO				
	Pavimento tipo empedrado	m2	2.300,0	-	-
	Relleno de espacios y compactación entre piedras c/ ripio	m2	2.300,0	-	-
	Cartel de Obra	gl	1,0	-	-
	Limpieza final de Obra	gl	1,0	-	-
	TOTALES:				-

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR U.O.C. Nº 128

Carlos Ismael Escurra E.

Municipalidad de Escobar



PLANTA ARQUITECTONICA

PROYECTO DE EMPEDRADO CALLE VECINAL

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

SUP. A CONSTRUIR: 2300 m2

UBICACION: COMPAÑIA Ybyraty-Quindy'i



Construcción de pavimento pétreo (incluye limpieza y demarcación del terreno, conformación de caja para empedrado, saneamiento de bolsones, relleno y compactación con material granular, provisión y colocación de cordones de Hº de 8 cm de espesor o mas, colchón de arena lavada de 30 cm de espesor, colocación de piedra bruta, enripiado, compactación, y todo otro trabajo necesario para garantizar la calidad de la obra).

MUNICIPALIDAD DE ANCOBAR · U.O.C. Nº 131