MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA CAPILLA MARIA AUXILIADORA

CÓDIGO	Rubro	U/M	Cantidad	P/U	P.Total
	CONSTRUCCCIÓN DE TINGLADO CAPILLA MARÍA AUXILIADORA				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Replanto y marcación	m2	600,0	-	-
	Fundación PBC	m3	30,0	-	-
72131601-007	Zapata de Hº Aº	m3	16,0	-	-
	Columnas en variila de 12mm y estribos de 8mm 0,30 x 0,15	gl	1,0	-	-
	ESTRUCTURA METALICA. De perfil, techo tipo tinglado. a 2 aguas con chapa zinc (20,00x40,00), cumbrera, elevada.	gl	600,0	-	-
	Cartel de Obra	un	1,0	-	-
	Limpieza periódica y final de Obra	un	1,0	-	-
	TOTALES:				-

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR U.O.C. Nº 138

Carlos I. Escurra E.
Responsable UOC

PLANOS




CORTE


TINGLADO CON PERFIL
DE
CHAPA DOBLADA
PLANTA ARQUITECTONICA