San Lorenzo, 14 de octubre de 2010

Señores:
Oferentes Potenciales de la Licitación Pública Nacional Nº 1/2010.
"Construcción de Polideportivo – Última Etapa en la Casa Matriz".

De nuestra consideración:

La Dirección Administrativa - Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, comunica y aclara las consultas realizadas dentro del marco de la Licitación Pública Nacional Nº 1/2010 "Construcción de Polideportivo – Última Etapa en la Casa Matriz", que se detallan a continuación:

CONSULTA: Provisión de Planta Acotada con nombre de ambiente.

RESPUESTA: En relación a la planta acotada, se aclara que se han levantado un total de 22 (veintidós) planos, con la salvedad que en los planos correspondientes a planta alta, planta baja y planta completo se ha consignado erróneamente la denominación del archivo, debiendo ser de la siguiente manera:

Nº	DICE	DEBE DECIR
1	Planta Alta	Planta Baja
2	Planta Baja	Fachada Principal
3	Plantas Completos	Corte Transversal

Así mismo se incorpora en el llamado los planos correspondientes a: Planta Alta Acotada, Detalles de escalera 1 y Detalles de escalera 2.

CONSULTA: Provisión de Detalles Aberturas de madera y vidrios templados.
RESPUESTA: Se comunica que la abertura de madera es única de 1,20 x 2,10 metros enchapados de 2 (dos) hojas y de 0,80 x 2,10 metros de 1(una) hoja conforme a la planilla de cómputo métrico y a las especificaciones técnicas en la pag. 97 rubro 12.1 del Pliego de Bases y Condiciones y que los vidrios templados deben ser cotizados por metros cuadrados (m2) de acuerdo a la planilla de cómputo métrico y a las especificaciones técnicas en la pag. 98, 99, 100 ítem 13 del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA: Provisión de Detalles de Carpintería Metálica.
RESPUESTA: Informamos que los detalles de carpintería metálica se encuentran en los Planos de Detalle 1 y 4 (puerta metálica, verjas, acceso vehicular y peatonal).

CONSULTA: Provisión de Piso de Granítico reconstituido.
RESPUESTA: Las dimensiones del piso granítico reconstituido se encuentran en las especificaciones técnicas pag. 90 del Pliego de Bases y Condiciones, que aclara que deben ser de 40 x 40 cm.

CONSULTA: Provisión de Detalle y Especificaciones de los Equipamientos Salón Vip y Gimnasio.
RESPUESTA: La provisión de detalles y especificaciones de los equipamientos Salón Vip y Gimnasio se encuentran en las especificaciones técnicas pag. 125 del Pliego de Bases y Condiciones y en la planilla de obras ítem 24 Mobiliarios y Equipamientos.

CONSULTA: Provisión de Detalles y Especificaciones de Señaletica.
RESPUESTA: La provisión de detalles y especificaciones de Señaletica se encuentran en las especificaciones técnicas pag. 127 del Pliego de Bases y Condiciones y en la planilla de obras ítem 25 Señaletica.

CONSULTA: Provisión de Detalle Jardinería, Tipo de pasto.
RESPUESTA: La provisión de detalles jardinería se encuentran en los planos de detalle y especificaciones técnicas pag. 128 ítems 28.2 Jardinería del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA: Provisión de Detalle de Carpeta de Regularización.
RESPUESTA: La provisión de detalles de la carpeta de regularización se encuentran en los planos de detalle 3, informamos que el espesor es variable y cuyo promedio deber ser 4 cm como mínimo, conforme a las especificaciones técnicas pag. 87 rubro 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA: Rubros presentados como globales en la planilla de cómputo métrico.
Comunicamos que los rubros que presentan unidades de medidas globales en la planilla de cómputo métrico se mantendrán invariables y por tanto debe ser cotizado conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y planos:

1- Preparación de la Obra

1.1 Obrador: ver en las especificaciones técnicas.
1.2 Cartel de Obra: ver en las especificaciones técnicas.
1.3 Replanteo: se refiere al pórtico de acceso, caseta, estacionamiento y rubros que lo acompañan.

Ver especificaciones técnicas pag. 59 del Pliego de Bases y Condiciones.

15- Instalación Hidro Sanitaria

15.1 Instalación Cloacal según plano: se refiere a la instalación cloacal interior del baño del salón vip que incluye codos, sifones, y rejilla de piso.
15.5 Instalación de Agua Fría según plano: se refiere a la instalación de agua fría interior del baño del salón vip.

Ver especificaciones técnicas pag. 101, 102, 103, 104 del Pliego de Bases y Condiciones.

17 Mamparas
17.1 Mampara de PVC: ver en las especificaciones técnicas pag. 106 y el computo métrico del Pliego de Bases y Condiciones.

28- Parquización
28.2 Jardinería: (provisión de palmeras y plantas ornamentales) ver especificaciones técnicas pag. 128 del Pliego de Bases y Condiciones y el Plano de Detalle para su ubicación respectiva.

29- Pórtico de Acceso
29.9 Montaje de dos Estructuras Metálicas Existente de 0,80 mts de altura x 18 mts de largo proveídos por la Facultad. Ver especificaciones técnicas pag. 129 del Pliego de Bases y Condiciones.

31- Limpieza
31.1 Limpieza final de la Obra: ver especificaciones técnicas pag. 130 del Pliego de Bases y Condiciones.

32- Planos
32.1 Plano como construido: ver especificaciones técnicas pag. 130 del Pliego de Bases y Condiciones.

Atentamente.

Lic. Miguel Marcelo Perdomo Mena
Jefe Departamento de Contrataciones

Prof. Econ. Ricardo Asta Meza
Director Administrativo