República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº38/2014, PARA LA "CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA MUNICIPAL", ID N°280.651.

Ítems	Código	Rubros	Un.	Cant.
1	72131601-002	Encadenado inferior de Hº Aº (0,20x0,50m)Hº 1:3:3 Hierros de 12 y 10mm	ml	122
2	72131601-002	Encadenado superior de Hº Aº (0,20x0,50m)Hº 1:3:3 Hierros de 12 y 10mm	ml	122
3	72131601-002	Zapata de HºAº (1,80x1,80x0,10m) Hº 1:3:3 Hierros de 12mm	m3	6
4	72131601-002	Columnas de HºAº (0,30x0,30x5,25m) Hº 1:3:3 hierros de 12mm	m3	7
5	72131601-002	Losa de HºAº (espesor 10cm)Hº 1:3:3 hierros de 12mm	m3	17
6	72131601-009	Piso cerámico de alto transito	m2	17
7	72131601-009	Contra piso de cascotes (espesor de 10cm)	m2	17
8	72131601-005	Mamposterías de Elevación de 0.15m	m2	142
9	72131601-010	Aberturas de vidrio tipo blindex de 10mm	m2	43
10	72131601-008	Revestimiento de azulejos	m2	50
11	72131601-008	Revoques	m2	100
12	72131601-012	Pintura	m2	100
13	72102304-002	Juego completo para baños sexados	global	1
14	72131601-010	Aberturas en general	global	1
15	72131601-001	Instalación eléctrica	global	1
		Desagües e instalación hidráulica		
16	72102304-007	desagüe cloacal y pluvial	global	1
17	83101504-990	instalación hidráulica	global	1
18	72102303-002	pozo ciego	global	1
19	72102303-003	cámara séptica de 2.00 x 3.00 x 1.20m (1 unidad)	global	1
		TOTAL		

Carlos A. Bareiro
Dpto. UOC