OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - " 440 ML BARRIO SOL NACIENTE"
UBICACION: CASCO URBANO - BARRIO SOL NACIENTE
REFERENCIA: 2.430 M2 DE EMPEDRADO

FOTOS DE INICIO



Foto 1. Vista Inicio del tramo

Foto 2. Vista continuación del girando a la izquierda del Inicio del tramo.

Foto 3. Final del tramo de empedrado de 6m de ancho.

Foto 4. Inicio del tramo de empedrado de 4m de ancho.

Foto 5. Final del tramo transversal de empedrado de 6m de ancho.

Foto 6. Final del tramo de empedrado de 4m de ancho.

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. Nº 2059

PLANTA DE UBICACION

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras
Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025



SECCION 1



SECCION 2



OBSERBACION:

* El Proyecto consiste en 345 metros lineal de empedrado, de 6 metros de ancho y un tramo de 95ml de 4metros de ancho, totalizando 2.430 metros cuadrados.
* El presupuesto no considera piedra bruta blanca correspondiente al Rubro "Empedrado de piedra arenisca", que es proveída por la "Comisión Vecinal", en contrapartida.
* Se considera 103 cargas de piedra para realizar la obra.
* Los trabajos además contempla la construcción de lomadas en 4 tramos del empedrado.

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras
Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025



PLANTA LOMADA





SECCION 1
DETALLE DE LOMADA

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras
Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Pueblo de Pardos Libres – Capital de las Piedras
Colon y Pali Prieto – Teléfono: 0529 20025

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - " 440 ML BARRIO SOL NACIENTE"

UBICACION: CASCO URBANO - BARRIO SOL NACIENTE

REFERENCIA: 2.430 M2 DE EMPEDRADO

Nº	Descripción	un	Cant.	P.Unit	Total
1	**Construcción de empedrado**				
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina	H/M	9.00	434,000	3,906,000
1.2	Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 50cm	ML	672.40	83,700	56,279,880
1.3	Cordón de hormigón prefab. 10x40x50cm	ML	180.00	33,480	6,026,400
1.4	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	M2	2,430.00	33,697	81,883,710
1.5	Relleno para respaldo de cordón	M3	38.00	58,280	2,214,640
1.6	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante	M3	50.00	70,680	3,534,000
1.7	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contencion pluvial. Esp.=0,30m	M3	9.00	421,600	3,794,400
1.8	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.	GL	1.00	992,000	992,000
1.9	Retiro de piedra y suelo sobrante	GL	1.00	1,178,000	1,178,000
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**				
2.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.	ML	19.50	110,157	2,148,054
				TOTAL	**161,957,084**

Son guaraníes: **Ciento sesenta y un millones novecientos cincuenta y siete mil ochenta y cuatro.**

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - " 440 ML BARRIO SOL NACIENTE"

UBICACION: CASCO URBANO - BARRIO SOL NACIENTE

REFERENCIA: 2.430 M2 DE EMPEDRADO

Nº	Descripción	un	Cant.	P.Unit	Total
1	**Construcción de empedrado**				
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina	H/M	9.00		
1.2	Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 50cm	ML	672.40		
1.3	Cordón de hormigón prefab. 10x40x50cm	ML	180.00		
1.4	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	M2	2,430.00		
1.5	Relleno para respaldo de cordón	M3	38.00		
1.6	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante	M3	50.00		
1.7	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contencion pluvial. Esp.=0,30m	M3	9.00		
1.8	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.	GL	1.00		
1.9	Retiro de piedra y suelo sobrante	GL	1.00		
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**				
2.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.	ML	19.50		
				TOTAL	

Son guaraníes:

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - " 440 ML BARRIO SOL NACIENTE"

UBICACION: CASCO URBANO - BARRIO SOL NACIENTE

REFERENCIA: 2.430 M2 DE EMPEDRADO

		1° Mes				2° Mes			
N°	**Descripción**	**1ra. S.**	**2da. S.**	**3ra. S.**	**4ta. S.**	**1ra. S.**	**2da. S.**	**3ra. S.**	**4ta. S.**
1	**Construcción de empedrado**								
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina								
1.2	Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 50cm								
1.3	Cordón de hormigón prefab. 10x40x50cm								
1.4	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.								
1.5	Relleno para respaldo de cordón								
1.6	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante								
1.7	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contencion pluvial. Esp.=0,30m								
1.8	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.								
1.9	Retiro de piedra y suelo sobrante								
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**								
2.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.								

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059