1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio	1	GL	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderamen con recuperacion	m2	174,00		
1.2	Remosion de Viga de Madera sin Recuperacion	m	14,00		
1.3	Demolicion de Pared	m2	20,00		
1.4	Mamposteria sobre encadenado	m2	20,00		
1.5	Envarillado de Pared	m	100,00		
1.6	Reposicion de Tirantes (tratamiento previo cepillado y curado)	m2	174,00		
1.7	Reposicion de Viga cumbrera de Madera (previo cepillado y curado)	m	14,00		
1.8	Techo de Tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	174,00		
1.9	Retoque en areas faltantes	m2	95,00		
1.10	Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 40cm.	m	81,00		
1.11	Vidrios Dobles	m2	1,50		
1.12	Pintura A la cal en areas donde se realizo el revoque	m2	95,00		
1.13	Pintura Al làtex con color en paredes y pilares (interior/exterior)	m2	1.254,00		
1.14	Pintura Techo con esmalte (tejuelones, tirantes, viga de galeria, cumbrera) con barniz sintètico	m2	330,00		
1.15	Pintura Puertas de madera con barniz sintètico	m2	53,76		
1.16	PinturaCanaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m	128,50		
1.17	Instalacion Electrica	gl	1,00		
1.18	Limpieza Final	m2	290,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.