CONTROLADO
Contraloría Interna
Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

DICTAMEN N° 03/2013

COMITÉ DE EVALUACION LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2013 "CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SGTO.JOSE FELIX LOPEZ – AD-REFERENDUM"

Ref.: Expediente D.G.C.P. Nº 316.761 s/ Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2013

ANTECEDENTES

Nota SUOC N° 112/2013, de fecha 16 de mayo de 2013, remitida al Director General de Contrataciones Públicas Ing. Douglas Onetto Bonzi por la que se ha notificado el inicio de los procedimientos establecidos en la Ley 2.051/03, para el Concurso de Ofertas en cuestión, la cual fue recepcionada con Expediente N° 316.761 .----------

Acta N° 36, de fecha 11/06/2013, por la cual se procedió a la Apertura de sobres del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2013 de "CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SGTO.JOSE FELIX LOPEZ – AD-REFERENDUM", ID 260.528.----------

VISTOS:

La Resolución Nº 177/2013 de fecha 13/06/2013 del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, por la cual se constituye este Comité de Evaluación para el análisis y recomendación de las adjudicaciones de la Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 03/2013.-------

La Nota SUOC N° 132/2013 de la Sub Unidad Operativa de Contratación (SUOC) de esta Circunscripción Judicial, con la cual remite todos los antecedentes de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2013 "CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SGTO.JOSE FELIX LOPEZ ", como así también todas las ofertas de las empresas que han participado del llamado.----------

CONSIDERANDO:

Que, por Acta N° 36 de fecha 11/06/2013 se procedió a la apertura de sobre de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2013, acto público presidido por el Encargado de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Lic. Carlos Ramón Chamorro Masqueda, con la presencia de la Lic. Nelly Fernández Romañach, Jefa Sección Control y Seguimiento; el Arq. Raúl Jesús García Roig, Jefe Sección Obras Civiles.----------

Que, el oferente que presentó su sobre para esta Licitación y fue abierta en el acto, es de la firma EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres Rojas.----------

Que, la oferta presentada por el oferente se detalla a continuación: ----------

	Oferente: EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres Rojas.
Total	**Gs: 675.237.500- (Guaraníes seiscientos setenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil quinientos.-) IVA incluido.----------**

Que, conforme método de Evaluación del Art. 61° de Decreto Reglamentario N° 21.909, de la Ley 2.051/03, sobre el Método de Evaluación, se han obtenido los siguientes datos: ----------

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

Aldo López De Gácomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
Comité de Evaluación

CONTROLADO
Contraloría Interna
Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

1. Suministros de documentaciones básicas de carácter sustancial.----------

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Oferente / Documentos	EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres Rojas
Garantía de mantenimiento de oferta estén debidamente extendida.	Cumple
Formulario de Oferta debidamente firmado y completado.	Cumple
Poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados.	Cumple
Los documentos hayan sido debidamente firmados.	Cumple
Formulario de lista de cantidades y sus precios debidamente completado y firmado por el Oferente o su representante	Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar, establecidas en el artículo 40 de la Ley 2051/03 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w" de la Ley Nº 3439/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	Cumple

Que, conforme a la apertura y control cuantitativo de las documentaciones contenidas en los sobres por los funcionarios de la Dirección de Control y Seguimiento. Las garantías de las ofertas son presentadas conforme a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones; como así también el formulario de ofertas que está debidamente firmado por el Responsable de la empresa concursante.
Que, por Nota C.E. Nº 004, se solicita el envío de las copias de las facturas correspondientes a obras en ejecución o finalizadas para corroborar el **Criterio de evaluación y Calificación Nº 4 "Experiencia General en obra"**, donde se verifica que las ventas facturadas representan a la **provisión de acondicionadores de aires e instalación y montaje,** con un volumen de facturación anual igual o superior al 70%, siendo éste el ingreso principal de la empresa, no así las obras en ejecución o terminadas, (las copias de las facturas fueron adjuntadas por la empresa).----------
Que, en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas se constatan los datos del proveedor y su categoría, en dicha sección figura como "Servicios de limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de instalaciones, Maquinarias y vehículos". De lo cual se concluye que el oferente "Emtec Empresa Técnica, Montaje Electromecánico" carece de experiencia específica en actividades clave de construcción de Juzgado de Paz de la Corte Suprema de Justicia, solicitada en el Criterio de evaluación y Calificación Nº 5 "Experiencia Específica en obra".----------
Que, en la Evaluación de la Capacidad Financiera de la empresa en el Criterio de Endeudamiento no cumple lo solicitado como se verifica en el punto 4 del presente informe.----------
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la empresa "Emtec Empresa Técnicas" **no califica conforme a los argumentos supra mencionados.**----------

2. Se realizó corrección aritmética.----------

3. Selección de ofertas con el precio más bajo, sin considerar aspectos técnicos y demás condiciones, según cuadro de comparativo de ofertas.----------

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION Comité de Evaluación

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

Aldo López De Giácomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kother S.
Técnico Contab. y Presupuesto

1º EMTEC Empresa Técnica de Jorge Rolando Cáceres Rojas: Gs: 676.137.500- (Guaraníes seiscientos setenta y seis millones ciento treinta y siete mil quinientos.-) IVA incluido, cotizó todos los ITEMS ----------

4. Los criterios de calificación utilizados por este Comité de la capacidad financiera de la empresa, de la Licitación por Concurso de Ofertas nº 03/2013 "CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SGTO.JOSE FELIX LOPEZ – AD-REFERENDUM" son las siguientes:

CAPACIDAD FINANCIERA (Analizado sobre el promedio de los últimos 3 años)	**Emtec Empresas Técnicas**
Ratio de Liquidez (igual o mayor que 1)	1,92 Cumple
Endeudamiento (no deberá ser mayor a 0,80)	0,87 No Cumple
Rentabilidad (no deberá ser negativo)	0,01 Cumple

Que, teniendo en cuenta el art. 26° y 27° de la Ley 2051/03 "De contrataciones Públicas" en su párrafo segundo establece que *"El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación,..."* y el art. 11° del Decreto 21.909/03, que expresa "*Este Comité tendrá como funciones el estudio y análisis de las ofertas, y la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación".*----------

Que, el art. 30 de la Ley 2051/03, sobre los casos de declaración desierta, en su inciso ***b) que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas"***----------

Que, teniendo en cuenta la oferta presentada, los análisis realizados conforme al Pliego de Bases y Condiciones, y las disposiciones legales que regulan las Contrataciones Públicas,

Por lo tanto,

El Comité de Evaluación del Concurso de Ofertas N° 03/2013 de la Circunscripción Judicial de Concepción

RECOMIENDA:

1°) **DECLARAR,** desierto el llamado la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2013 "CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SGTO.JOSE FELIX LOPEZ – AD-REFERENDUM" I.D 260.528. Teniendo en cuenta, el art. 30 de la Ley 2051/03, sobre los casos de declaración desierta, en su inciso ***b) in fine.*** ----------

2°) **RECOMENDAR** un nuevo llamado a Licitación para la "CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SGTO.JOSE FELIX LOPEZ"----------

Este dictamen fue elaborado en la ciudad de Concepción, en la oficina del Departamento de Contrataciones de la Circunscripción Judicial de Concepción, a los nueve días del mes de julio del año dos mil trece, por: Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas, Técnico de Contabilidad y Presupuesto; Arq. Raúl Jesús García Roig, Jefe de la Sección Obras Civiles y el Lic. Aldo Federico López De Giácomi, Técnico de Tesorería.----------

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION * Comité de Evaluación

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

Aldo López De Giácomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

CONTROLADO
Contraloría Interna
Lic. Neily D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

Poder Judicial
Circunscripción Judicial de Concepción
Comité de Evaluación

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2013

Llamado: "CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE DE SGTO JOSE FELIX LOPEZ – AD-REFERENDUM"

Criterios de Calificación

CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS OFERENTES

ID: 260.528

Emtec Empresas Técnicas

Ratio de Liquidez

	2.010	2.011	2.012
Activo Corriente	380.468.945	1.690.397.167	1.693.000.130
Pasivo Corriente	126.845.191	1.388.634.995	1.090.882.718
	3,00	1,22	1,55
	Promedio		**1,92**

Indice de Endeudamiento

	2.010	2.011	2.012
Pasivo Total	344.345.191	1.606.134.995	1.525.882.718
Activo Total	425.416.055	1.733.298.947	1.774.128.843
	0,81	0,93	0,86
	Promedio		**0,87**

Indice d Rentabilidad

	2.010	2.011	2.012
Utilidad Neta	11.070.864	45.765.774	47.225.413
Ventas Netas	1.668.179.553	2.014.488.980	4.260.322.588
	0,01	0,02	0,01
	Promedio		**0,01**

PODER JUDICIAL
Comité de Evaluación
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

Arq. Raúl Jesús García Roi
Jefe Se...ón Obras Civi

Aldo López De Giácomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

CONTROLADO
Contraloría Interna
Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
EDIFICIO
Obra: JUZGADO DE PAZ SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ

Ubicación: CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P.	P. Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	2980,0	1.500	4.470.000
1.2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo - tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	15,0	450.000	6.750.000
1.3	Instalaciones provisorias				
1.3.1	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1,0	1.200.000	1.200.000
1.3.2	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	gl	1,0	600.000	600.000
1.4	Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	un	1,0	2.200.000	2.200.000
1.5	Replanteo y marcación.	m2	148,0	5.500	814.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación para cimentaciones.	m3	24,0	55.000	1.320.000
2.2	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	73,0	70.000	5.110.000
3	**FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO**				
3.1	Cimiento de piedra bruta colocada.	m3	31,5	300.000	9.450.000
3.2	Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de PBC.	m3	6,3	1.450.000	9.135.000
3.3	Pilares de HºAº de 0.13mx0,30m.	ml	48,0	115.000	5.520.000
3.4	Losas y vigas de HºAº.	m3	4,5	1.550.000	6.975.000
4	**MAMPOSTERIA Y MUROS**				
4.1	Nivelación de 0,30 con ladrillo común.	m2	18,0	95.000	1.710.000
4.2	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	148,0	85.000	12.580.000
4.3	Elevación de 0,15 con ladrillo común.	m2	247,0	55.000	13.585.000
4.4	Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml.	52,0	150.000	7.800.000
4.4	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml.	50,0	200.000	10.000.000
4.5	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo común prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano).	ml.	5,8	150.000	870.000
4.6	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	ml.	8,3	150.000	1.245.000
4.7	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	ml.	10,2	25.000	255.000
5	**AISLACION HIDROFUGA**				
5.1	Horizontal en L de mampostería de ladrillos comunes prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml.	56,0	18.500	1.036.000
5.2	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml.	55,0	18.500	1.017.500
5.3	De techo plano - losas - carpeta hidrófuga de regularización, imprimación pintura asfáltica, contrapiso cascotes con pendiente, carpeta alisada con hidrófugo, membrana asfáltica revestido piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	m2	39,0	115.000	4.485.000
6	**DINTELES**				
6.1	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista.	ml.	52,0	22.500	1.170.000
6.2	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	ml.	62,0	24.500	1.519.000
6.3	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	ml.	33,0	22.500	742.500
6.4	Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior	ml.	101,0	22.500	2.272.500

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizza Carolina Kolher S
Técnico Contab. y Presupuesto

CONTROLADO
Contraloría Interna
Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

7	**CONTRAPISOS**				
7.1	De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	110,0	12.500	1.375.000
7.2	De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	17,0	12.500	212.500
8	**REVOQUES**				
8.1	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	213,0	18.500	3.940.500
8.2	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	136,0	18.500	2.516.000
8.3	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m2	145,0	16.500	2.392.500
8.4	De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2	25,0	28.500	712.500
8.4	Moldura tipo goterond de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	ml	22,0	35.000	770.000
9	**TECHOS**				
9.1	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	m2	128,0	280.000	35.840.000
10	**CIELORRASOS**				
10.1	En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	106,0	90.000	9.540.000
11	**REVESTIDOS**				
11.1	De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - arenisca misiones - tipo zócalo, h= 0,60m.	m2	22,0	95.000	2.090.000
11.2	De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	m2	16,0	650.000	10.400.000
11.3	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero.	m2	61,0	70.000	4.270.000
11.4	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	ml.	18,0	55.000	990.000
12	**PISOS**				
12.1	Carpeta alisada para asiento piso cerámico en sanitarios.	m2	124,5	22.500	2.801.250
12.2	De cerámico calidad PI5 en sanitarios.	m2	8,5	80.000	680.000
12.3	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir.	m2	116,0	135.000	15.660.000
13	**ZOCALOS**				
13.1	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	ml.	55,0	40.000	2.200.000
14	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
14.1	**Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -**				
14.1.1	En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl.	1,0	650.000	650.000
14.1.2	En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	gl.	1,0	750.000	750.000
14.1.3	En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	gl.	1,0	750.000	750.000
14.1.4	En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1,0	750.000	750.000
14.2	**Desagüe Pluvial**				
14.2.1	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	5,0	850.000	4.250.000
14.2.2	Bajadas caño PVC de 100mm.	ml.	15,0	45.000	675.000
14.3	**Agua corriente**				
14.3.1	En sanitario funcionarios.	gl.	1,0	850.000	850.000
14.3.2	En sanitario familiar.	gl.	1,0	850.000	850.000
14.3.3	En sanitario publico.	gl.	1,0	850.000	850.000
14.3.4	En pileta kitchenette.	gl	1,0	850.000	850.000

PODER JUDICIAL DE CORRIENTES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
Comité de Evaluación

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

Aldo López De Giácomi
Técnico Administrativo

Arq. Raúl Jesús García R.
Jefe Sección Obras

CONTROLADO
Contraloría Interna
Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

15	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**				
15.1	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	gl.	1,0	2.200.000	2.200.000
15.2	Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	gl.	1,0	2.200.000	2.200.000
15.3	Baño uso Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	gl.	1,0	2.200.000	2.200.000
15.4	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	gl	1,0	1.500.000	1.500.000
15.5	Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	gl.	1,0	1.850.000	1.850.000
16	**INSTALACION ELECTRICA**				
16.1	Bocas de Luces	un	33,0	55.000	1.815.000
16.2	Bocas de Tomas comunes	un	25,0	55.000	1.375.000
16.3	Bocas de Tomas estabilizadas	un	3,0	65.000	195.000
16.4	Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	4,0	250.000	1.000.000
16.5	Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	3,0	150.000	450.000
16.6	Preparación para la Instalación del sistema de climatización tipo Split, incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. Para 3 (tres) Equipos de 12000 BTU y 1 (un) Equipo de 24000 BTU	gl	1,0	11.000.000	11.000.000
16.7	Secamanos eléctricos en sanitarios	un	3,0	150.000	450.000
16.8	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1,0	1.800.000	1.800.000
16.9	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1,0	300.000	300.000
16.10	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	16,0	60.000	960.000
16.11	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1,0	300.000	300.000
16.12	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos .				
16.12.1	Tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de 18w.	un	23,0	120.000	2.760.000
16.12.2	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w . DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	8,0	650.000	5.200.000
16.12.3	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	2,0	120.000	240.000
16.13	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	ml.	40,0	55.000	2.200.000
16.14	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	un	1,0	6.500.000	6.500.000
17	**CARPINTERIA DE MADERA**				
17.1	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	un	2,0	650.000	1.300.000
17.2	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 1,00m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P4).	un	1,0	1.200.000	1.200.000
17.3	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1,0	1.050.000	1.050.000

PODER JUDICIAL
Comité de Evaluación
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

Aldo López De Giácomi
Técnico Administrativo

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civ

CONTROLADO
Contraloría Interna

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

18	**CARPINTERIA METALICA**				
18.1	Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon, herrajes y cerradura en bronce, etc. (ver detalle P1).	un	1,0	3.500.000	3.500.000
18.2	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,70mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, cristal templado de 8 mm, herrajes, cerradura en bronce. (Ver detalle P2).	un	1,0	3.500.000	3.500.000
18.3	Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	3,0	3.200.000	9.600.000
18.4	Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	un	5,0	1.200.000	6.000.000
19	**PINTURA**				
19.1	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	162,0	16.500	2.673.000
19.2	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2	62,0	45.000	2.790.000
19.3	De pared exterior revocado con látex acrílico.	m2	75,0	12.500	937.500
19.4	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	22,0	16.500	363.000
19.5	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	25,0	16.500	412.500
19.6	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	134,0	16.500	2.211.000
19.7	De abertura de madera, con tinta lustre.	m2	14,0	18.500	259.000
20	**MAMPARAS**				
20.1	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2	74,0	350.000	25.900.000
20.2	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes, cerraduras tipo pomo cromado -.	un	6,0	850.000	5.100.000
21	**SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -**				
21.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1,0	6.500.000	6.500.000
21.2	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1,0	6.500.000	6.500.000
21.3	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	2,0	350.000	700.000
21.4	Detector Humo Calor.	un	10,0	200.000	2.000.000
21.5	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1,0	250.000	250.000
21.6	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2,0	850.000	1.700.000
21.7	Luz autónoma de emergencia.	un	5,0	250.000	1.250.000
21.8	Alarma audiovisual	un	2,0	550.000	1.100.000
22	**SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -**				
22.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	gl.	1,0	3.500.000	3.500.000
22.2	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	un	1,0	7.500.000	7.500.000
22.3	Sirena para robo.	un	1,0	350.000	350.000
22.4	Sensor de movimientos.	un	5,0	450.000	2.250.000
22.5	Chip de apertura de puertas.	un	14,0	450.000	6.300.000
23	**CARTELERIA**				
23.1	|	gl.	1,0	3.500.000	3.500.000
23.2	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1,0	850.000	850.000
23.3	Manijones para acceso principal - según diseño.	un	2,0	750.000	1.500.000
23.4	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	5,0	200.000	1.000.000
23.5	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1,0	200.000	200.000
23.6	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	10,0	200.000	2.000.000
23.7	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	un	1,0	350.000	350.000
24	**VARIOS**				
24.1	Limpieza final	gl	1,0	2.500.000	2.500.000
	Total la Planilla IVA Incluido				**386.537.750**

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras

Alejo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

PODER JUDICIAL

CONTROLADO
Contraloría Interna
Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS EXTERIORES

Obra: JUZGADO DE PAZ SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ

Ubicación: CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	MURALLA LINDERA PERIMETRAL				
1.1	Excavación para cimentación PBC	m3	4,0	70.000	280.000
1.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,60m -	m3	4,2	320.000	1.344.000
1.3	Dado Hº Ciclópeo para base de pilares - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	1,3	320.000	416.000
1.4	Pilares hormigón armado	ml.	14,5	115.000	1.667.500
1.5	Mamposterías				
1.5.1	De nivelación 0,30 ladrillo común, h=20cm.	m2	3,5	115.000	402.500
1.5.2	De elevación 0,15 ladrillo común	m2	32,0	65.000	2.080.000
1.5.3	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	ml	12,0	250.000	3.000.000
1.5.4	Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	20,0	180.000	3.600.000
1.5.5	Pilastras para puesto de medición de ANDE (0,60mx0,60mx2,00m) - Incluye excavación, carga cimiento PBC, mampostería nivelación ladrillo común, aislación hidrófuga horizontal, mampostería elevación y sardinel de ladrillo común prensado visto 1 cara juntas al ras, pintura base silicona, colocación de fondo madera, tapa metálica, caja precintadle, caño Gª de bajada -.	un	1,0	6.500.000	6.500.000
1.6	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml	17,3	22.500	389.250
1.7	Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	ml	35,0	24.500	857.500
1.8	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	35,0	36.000	1.260.000
1.9	Instalación eléctrica.				
1.9.1	Bocas de luces - con comando de fotocélulas (01 unidades) -	bc	3,0	90.000	270.000
1.9.2	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	gl	1,0	3.500.000	3.500.000
1.9.3	Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	un	3,0	120.000	360.000
1.10	Pinturas				
1.10.1	De paredes revocadas con látex acrílico.	m2	35,0	12.500	437.500
1.10.2	Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	ml	32,0	18.500	592.000
2	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA				
2.1	Movimiento de suelo - desmonte, relleno, compactación, etc. -	m2	349,0	70.000	24.430.000
2.2	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones d bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	ml	60,0	25.000	1.500.000
2.3	Muro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m, terminación revoque hidrófugo y pintura base acrílica.	ml	146,0	35.000	5.110.000
2.4	Muro contención borde de rampa discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	ml	12,0	35.000	420.000
2.5	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 10cm para asiento de piso canto rodado In situ.	m2	349,0	8.500	2.966.500
2.6	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	m2	349,0	90.000	31.410.000
2.7	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en escalones - huella y contrahuella -.	ml	7,5	200.000	1.500.000
2.8	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	gl	1,0	3.500.000	3.500.000
3	INSTALACIONES				

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
Comité de Evaluación

Lic. Lizza Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

Aldo López De Giácomi
Técnico Administrativo

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

CONTROLADO
Contraloría Interna

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

3.1	**De Agua Corriente**				
3.1.1	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" cromado.	gl	1,0	1.500.000	1.500.000
3.1.2	Cañería PVC roscable de 3/4"	ml	35,0	25.000	875.000
3.1.3	Cañería PVC roscable de 1/2"	ml	45,0	22.000	990.000
3.1.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave	un	4,0	150.000	600.000
3.2	**Desagüe Cloacal**				
3.2.1	Caño desagüe PVC 100mm.	ml	15,0	35.000	525.000
3.2.2	Registro desagüe cloacal 0,30mx0,30m y 0,40mx0,40.	un	4,0	250.000	1.000.000
3.2.3	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1,0	1.800.000	1.800.000
3.2.4	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1,0	3.000.000	3.000.000
3.3	**Desagüe Pluvial**				
3.3.1	Caño desagüe PVC 100mm.	ml	97,0	45.000	4.365.000
3.3.2	Registro abierto desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	un	6,0	250.000	1.500.000
3.3.3	Registro cerrado desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	un	3,0	250.000	750.000
3.4	**Instalación Eléctrica**				
3.4.1	Bocas alimentación luces caminero acceso	bc	13,0	90.000	1.170.000
3.4.2	Bocas alimentación luces tipo reflectores	bc	3,0	90.000	270.000
3.4.3	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	bc	4,0	90.000	360.000
3.4.4	Alimentación de TG a motobomba de 1HP.	gl	1,0	2.500.000	2.500.000
3.4.5	Llave protección automática de motobomba - guarda motor -	un	1,0	450.000	450.000
3.4.6	Artefactos de iluminación				
3.4.6.1	Tipo Farola construida en inyección de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocélula, para sector de acceso. Según detalle	un	13,0	1.200.000	15.600.000
3.4.6.2	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo)con base de HºCº y soporte de caño galvanizado de 2 1/2".	un	4,0	1.200.000	4.800.000
3.4.6.3	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	un	3,0	850.000	2.550.000
4	**CARPINTERIA METALICA EXTERIOR**				
4.1	**Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -**				
4.1.1	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	m3	2,7	70.000	189.000
4.1.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m -	m3	2,7	300.000	810.000
4.1.3	Muro contención bajo reja de ladrillo común 0,30m.	m2	16,6	65.000	1.079.000
4.1.4	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml	21,0	18.500	388.500
4.1.5	Revoque hidrófugo muro ladrillo común a dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	m2	41,0	18.500	758.500
4.1.6	Dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	2,5	650.000	1.625.000
4.1.7	Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - .	m2	16,0	320.000	5.120.000
4.1.8	Portón metálico acceso funcionarios, altura 1,90m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - , 1,40mx1,90m de la hoja.	un	1,0	4.500.000	4.500.000
4.1.9	Portón metálico acceso lateral, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle -, 3,00mx2,00m de la hoja.	un	1,0	2.000.000	2.000.000
4.1.10	Portón metálico lateral, altura 1,90m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - , 0,80mx1,90m de la hoja.	un	1,0	5.500.000	5.500.000
4.1.11	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural roja tipo misiones a junta tomada.	m2	24,0	90.000	2.160.000
4.1.12	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 1,00m y espesor 0,05m a junta tomada	ml	17,0	90.000	1.530.000
4.1.13	Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	m2	54,0	18.500	999.000
4.1.14	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	32,0	18.500	592.000
4.2	**Pergolados**				
4.2.1	Excavación y carga de dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m -	m3	1,1	650.000	715.000
4.2.2	Pilar de hormigón armado 0,25mx0,25m (armadura principal 4 varillas 12mm, estribos 1 varilla 6 mm c/20cm)	ml	12,0	150.000	1.800.000
4.2.3	Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural - según detalle.	m2	17,0	180.000	3.060.000
4.2.4	Revestido pilar hormigón en piedra natural roja tipo misiones a junta tomada.	m2	13,5	90.000	1.215.000
4.2.5	Pintura pergolados metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	m2	34,0	14.500	493.000
4.2.6	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	34,0	18.500	629.000

PODER JUDICIAL DE SALTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ORÁN
Comité de Evaluación

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe Secc. Contab. y Presupuesto

Aldo López De Giácomi

Arq. Raúl Jesús García Rol
Jefe Sección Obras Civ

CONTROLADO
Contraloría Interna
Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Secc. Control y Seguimiento

4.3	**Baranda Discapacitados**				
4.3.1	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	ml	12,0	150.000	1.800.000
4.3.2	Pintura con esmalte base epoxi.	m2	24,0	14.500	348.000
4.4	**Mástil**				
4.4.1	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	0,5	650.000	325.000
4.4.2	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de nylon -	un	2,0	850.000	1.700.000
5	**AREA SECTOR JUEGO NIÑOS**				
5.1	Movimiento de suelo - desmonte, relleno, compactación, etc. -	m2	105,0	70.000	7.350.000
5.2	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	m3	3,4	50.000	170.000
5.3	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m -	m3	3,7	300.000	1.110.000
5.4	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml	21,0	18.500	388.500
5.2	Muro contención borde área sector juego ladrillo común 0,30m altura 0,40m.	m2	8,4	50.000	420.000
5.3	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural roja tipo misiones a junta tomada.	m2	8,4	90.000	756.000
5.4	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 1,00m y espesor 0,05m a junta tomada	ml	21,0	90.000	1.890.000
5.5	Revoque hidrófugo muro ladrillo común a dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	m2	24,0	18.500	444.000
5.6	Pinturas				
5.6.1	De paredes exterior revocadas con látex acrílico.	m2	9,0	14.500	130.500
5.6.2	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	18,0	18.500	333.000
5.7	Relleno arena lavada altura 20cm.	m2	100,0	30.000	3.000.000
5.8	Equipamiento de parque infantil - según planos y detalles -	gl	1,0	7.500.000	7.500.000
6	**JARDINERIA**				
6.1	Movimiento de suelo - desmonte, relleno - con talud y desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural. etc. -	m2	360,0	50.000	18.000.000
6.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m3	360,0	15.000	5.400.000
6.3	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo	un	8,0	350.000	2.800.000
6.4	Cultivo de plantas nativas	un	6,0	250.000	1.500.000
7	**OTROS**				
7.1	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	un	2,0	4.500.000	9.000.000
7.2	Reservorio de agua potable - Tanque enterrado de hormigón Cap.:				
7.2.1	Excavación de tierra	m3	3,0	70.000	210.000
7.2.2	Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	m3	1,5	3.000.000	4.500.000
7.2.3	Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación	m2	6,0	24.500	147.000
7.2.4	Pintura esmalte sintético especial p/ reservorio agua potable	m2	6,0	14.500	87.000
7.2.5	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.	un	1,0	250.000	250.000
7.2.6	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, plánchelas) con candados. -	un	1,0	2.500.000	2.500.000
7.3	**CERRAMIENTO PERIMETRAL - CERCADO -**				
7.3.1	Dado Hº Ciclópeo para base de pilares hormigón armado prefabricado - 0,40mx0,40mx0,60m -	m3	10,0	650.000	6.500.000
7.3.2	Provisión y colocación pilares de hormigón armado prefabricado, h=2,00m, cabezal recto, terminación pintura al agua color a definir, c/2,50m.	un	112,0	150.000	16.800.000
7.3.3	Provisión y colocación pilares de hormigón armado prefabricado, h=2,50m, cabezal curvo, terminación pintura al agua color a definir - para refuerzos - c/2,50m.	un	24,0	150.000	3.600.000
7.3.4	Provisión y colocación alambre liso galvanizado Nº 9 tensado - cantidad de 05 hilos - fijado a postes de Hº según detalles en plano - incluye la provisión y colocación de balancín de madera según detalle -	ml	258,0	10.000	2.580.000
7.4	**Carteleria**				
7.4.1	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseño.	un	6,0	150.000	900.000
7.4.2	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m. Ver diseño.	un	1,0	150.000	150.000
7.4.3	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	un	3,0	150.000	450.000
7.5	Limpieza general y final.	gl	1,0	2.500.000	2.500.000
	Total la Planilla IVA Incluido				289.599.750
	Total la Planilla IVA Incluido (suma 1+2)				**676.137.500**

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Públicas

Aldo López De Giacomi
Técnico Administrativo

Lic. Lizza Carolina Kother S.
Técnico Contab. y Presupuesto

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Comisión Evaluación