ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PÚLICAS- ITAUGUÁ

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende el equipamiento con equipos de juegos para niños en 8 plazas públicas.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7)El tiempo de trabajo estimado es de 30 días.

CONDICIONES PARTICULARES

Equipamiento de Parques Infantiles en Plazas Públicas

1. **Descripción**

Este trabajo consistirá en el equipamiento de plazas públicas con equipos de juegos para niños.

2. **Preparación del lugar a implantar**

Las superficies a implantar los equipos de gimnasia deberán estar limpios nivelados y en lugar espaciado para que así los niños puedan utilizar dichos juegos sin inconvenientes alguno.

3. **Base para Plantar Los Equipos de Juegos para Niños.**

Una vez limpio el lugar a implantar se procederá al instalado de los equipos como: Tobogán, sube y baja, hamaca de tres asientos, trepadores, basureros metálicos y banquitos para plaza, serán plantadas con mezcla 1:2:4 (cemento- arena lavada de rio- triturada 5ta) todos los equipos deberán ser plantados en el suelo a una profundidad no menor a los 0,45m, y la sección de boca será no menor a los 0,30m.

Todos los juegos deberán ser pintados con una mano de anti oxido y dos manos de pintura sintética de colores vivos.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Floria L. Piris
Reg. Prof. N° 253
Directora de Obras