BLOQUE 8-ENTREPISO
DIRECCION DE DENUNCIAS PENALES

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Remoción de mamparas	M²	7,85		
2	Remoción de aberturas (metalica en acceso)	GL.	1,00		
3	Remoción de mesadas de granito natural con recuperacion, incluir remocion de la instalacion (agua corriente y cloacal) y artefactos	GL.	1,00		
4	Montaje de mesada de granito natural recuperada (según nuevos proyectos).Incluir instalación de agua corriente, desague cloacal y artefactos	GL.	1,00		
5	Demolicíon de mamposteria para aberturas	M²	5,50		
6	Remoción de zócalos	Ml.	7,50		
7	MAMPOSTERIA				
8	De elevación L.C. de 0,15 (sshh y kichenette)	M²	20,00		
9	Dintel envarillado en mamposteria	Ml.	4,80		
10	REVOQUE				
11	Revoque interior a una capa filtrado con hidrofugo	M²	28,00		
12	Azotada impermeable (1:3) para aislación en baño bajo azulejo	M²	15,00		
	REVESTIMIENTO				
13	Azulejos Ceramicos tipo piso pared 30x30 (sshh)	M^2	13,00		
14	Guardas de 3x30 cm,ceramicos(sshh)	Ml.	6,20		
15	Mesada de granito natural en baño, incluye zocalo y pollera (según plano)	M^2	0,90		
16	Espejos tipo floap (sshh)	M²	0,90		
	PISOS				
17	Piso Porcelanato de 0,45 x 0,45 (igual al existente; incluir contrapiso y alisada de cemento)	M²	2,00		
18	Piso tipo piso-pared de 0,30 x 0,30 (igual al existente; incluir contrapiso y alisada de cemento)	M²	2,50		
	ZOCALOS				
19	De Porcelanato 0,10 x 0,45 (igual al existente)	Ml.	40,00		
	ABERTURAS				
	Aberturas con perfileria de aluminio (Incluye vidrio y todos los herrajes y accesorios-idem existente)				
20	Aberturas con perfileria de aluminio TIPO AL01	M²	1,96		
21	Aberturas con perfileria de aluminio TIPO AL05	M²	13,23		
22	Ploteado en vidrios	M²	10,56		
	Aberturas rebatibles de madera (Con marco, contramarco, herrajes y cerradura idem existente)				
23	Aberturas rebatibles MA02	M²	1,51		
24	Aberturas rebatibles MA05	M²	1,95		
	MAMPARAS				
25	Mampara TIPO "B" durlock de 10cm de espesor con estructura de chapa doblada y paño fijo de vidrio templado de 8mm incoloro	M²	30,50		
26	Mampara TIPO "E" durlock de 10cm de espesor con estructura de chapa doblada, hasta altura de CºRº	M²	30,50		
27	Mampara TIPO "D" durlock de 10cm de espesor con estructura de chapa doblada, hasta altura de 1,20		5,50		
	CIELORASO				
28	REPOSICION DE CIELO RASO DE PLACAS ACARTONADAS DE 0,60x0,60 CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR NATURAL (igual al	M²	20,00		
	PINTURA				
29	PINTURA PAREDES INTERIOR (Enduido y pintura latex)	M²	40,00		
30	PINTURA MAMPARAS(Enduido y pintura latex)	M²	110,00		
31	PINTURA ABERTURAS DE MADERA (barnizado)	M²	3,45		
32	PINTURA de CIELORASO DE PLACAS ACARTONADAS	M²	20,00		
	INSTALACIONES				
	SANITARIAS				
33	Instalacion completa en baño de cañerias y accesorios para agua corriente y desague cloacal; las mismas serán de PVC de marca reconocida y reforzada. Incluye los materiales necesarios para la correcta terminación; conexión a los sistemas existentes)	GL	1,00		
34	Instalacion de artefactos en baño: Inodoro con cisterna baja, tapa acolchada. Lavatorio,jabonera,portarollo,perchera de losa, griferias de acero inoxidable.Los materiales serán de primera calidad; según previa aprobación de la Fiscalización.	GL	1,00		
	ELECTRICAS				
	ARTEFACTOS ELECTRICOS				
35	Artefacto circular de embutir en el cieloraso con 1 lámparas de bajo consumo de 26w.(igual al existente)	Unid.	1,00		

36	Artefacto de embutir en el cieloraso con 2 lamparas fluorescentes 36w.(igual al existente)	Unid.	10,00		
37	OBS.: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR LOS ARTEFACTOS, LÁMPARAS, SOPORTES DE FIJACIÓN, LA COLOCACIÓN DEL MISMO, Y MATERIALES MENORES.				
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
38	Adecuacion de circuitos de luces según nuevo proyecto (plano anexo)(cada unidad corresponde a 1 puesto de luces terminado)	Unid.	35,00		
39	Desmontaje y montaje de artefactos de iluminación existentes	Unid.	15,00		
40	Circuito de Toma corriente común	Unid.	12,00		
41	Circuito de Toma para computadora doble con tierra. Tipo NEMA-15P. Color rojo o naranja para indicar puestos con cobertura de generador	Unid.	12,00		
42	Circuito para AA Monofasico	Unid.	1,00		
	OBS.: EL CIRCUITO DEBE INCLUIR CABLES,PLACAS,CAJAS,DUCTOS. MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA DE LA MISMA.				
	DATOS Y TELEFONÍA				
43	Instalación de tomas para teléfonos con cable UTP CAT 5E con enchufe RJ45 CAT 5E	unid.	12,00		
44	Instalación de tomas para datos con cable UTP CAT 5E con enchufe RJ45 CAT 5E	unid.	16,00		
	OBS.: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION ACORDE A LA EXISTENTE.				
	AIRE ACONDICIONADO				
45	Acondiconador de aire de 24.000 BTU (monofásico) con cañería de cobre entre la unidad evaporadora y condensadora (Sistema Frio-Calor)	unid.	1,00		
	LIMPIEZA				
46	Limpieza general diaria de obra y retiro de escombros	Gl.	1,00		
	TOTAL DE OBRAS GS.				**0**

BLOQUE 8-PLANTA BAJA					
OFICINA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y EQUIPOS					
PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Remoción de mamaparas	M²	2,00		
2	Demoliciòn de mamposteria para aberturas	M²	2,00		
3	Remoción de aberturas	GL.	1,00		
4	Remoción de zócalos	Ml.	2,00		
5	Translado de puntos y reloj marcador	GL.	1,00		
	MAMPOSTERIA				
6	De elevación L.C. de 0,15 (cerrar vano)	M²	2,00		
	REVOQUE				
7	Revoque interior a una capa filtrado	M²	6,00		
	PISOS				
8	De Porcelanato 0,45 x 0,45	M²	2,00		
	ZOCALOS				
9	De Porcelanato 0,10 x 0,45	Ml.	12,50		
	ABERTURAS				
	Aberturas con perfileria de aluminio (Incluye vidrio y todos los herrajes y accesorios-según detalle)				
10	Aberturas con perfileria de aluminio (Según el existente)	M²	7,56		
	MAMPARAS				
11	Mamparas tipo Durlock de 10 cm. De espesor, con estructura de chapa doblada	M²	20,00		
	PINTURA				
12	De paredes interiores (Enduido y pintura latex)	M²	6,00		
13	De mamparas (Enduido y pintura latex)	M²	40,00		
	MESADAS				
14	Mesadas de 1,50x.0,40 según diseño (mesa de entrada)	Unid.	15,00		
	TOTAL DE OBRAS Gs.				**0**

BLOQUE 8-QUINTO PISO					
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS					
PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD REAL**		**PRECIO TOTAL**

	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Remoción de pisos	M²	3,10		
2	Remoción de zócalos	Ml.	3,40		
3	Remoción de mamaparas	GL.	1,00		
	MAMPOSTERIA				
4	De elevación L.C. de 0,15 (sshh)	M²	8,50		
	REVOQUE				
5	Revoque interior a una capa filtrado con hidrofugo	M²	15,00		
6	Azotada impermeable (1:3) para aislación en baño bajo azulejo	M²	25,00		
	REVESTIMIENTO				
7	Azulejos Ceramicos tipo piso pared 30x30 (sshh)	M²	11,50		
8	Guardas de 3x30 cm,ceramicos(sshh)	Ml.	5,40		
9	Mesada de granito	M²	0,85		
10	Espejos tipo floap (sshh)	M²	1,70		
	PISOS				
11	De Porcelanato 0,45 x 0,45	M²	1,00		
12	Piso tipo piso-pared de 0,30 x 0,30 (igual al existente; incluir contrapiso y alisada de cemento)	M²	2,40		
	ZOCALOS				
13	De Porcelanato 0,10 x 0,45	Ml.	3,40		
	ABERTURAS				
	Aberturas rebatibles de madera (Con marco, contramarco, herrajes y cerradura según detalle)				
14	Aberturas rebatibles MA02 (según detalle)	M²	1,51		
	PINTURA				
15	PINTURA PAREDES INTERIOR (Enduido y pintura latex)	M²	9,50		
16	PINTURA ABERTURAS DE MADERA (barnizado)	M²	1,51		
	INSTALACIONES				
	SANITARIAS				
17	Instalacion completa en baño de cañerias y accesorios para agua corriente y desague cloacal; las mismas serán de PVC de marca reconocida y reforzada. Incluye los materiales necesarios para la correcta terminación; conexión a los sistemas existentes)	GL	1,00		
18	Instalacion de artefactos en baño: Inodoro con cisterna baja, tapa acolchada. Lavatorio,jabonera,portarollo,perchera de losa, griferias de acero inoxidable.Los materiales serán de primera calidad; según previa aprobación de la Fiscalización.	GL	1,00		
	ELECTRICAS				
ARTEFACTOS ELECTRICOS					
19	Artefacto circular de adosar al techo con 2 lámparas de bajo consumo de 26w.(idem al existente)	Unid.	1,00		
OBS.: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR LOS ARTEFACTOS, LÁMPARAS, SOPORTES DE FIJACIÓN, LA COLOCACIÓN DEL MISMO, Y					
INSTALACIONES ELECTRICAS					
20	Circuito de luces	Unid.	1,00		
OBS.: EL CIRCUITO DEBE INCLUIR CABLES , PLACAS, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA DE LA MISMA.					
	OTROS				
21	VIDRIOS Templado incoloro fijo de 10mm con perfileria de aluminio anodizado, INCLUYE todos los accesorios para la correcta terminacion en el marco existente	M²	17,50		
22	Provision y colocacion de mueble para kichenette, según diseño.Prever mesada de granito faltante igual a la existente (recuperada de PB)	GL.	1,00		
TOTAL DE OBRAS Gs.					**0**