COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN AREA DE ESPARCIMIENTOS (BIENESTAR ESTUDIANTIL)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANIDEYU - SEDE SALTO DEL GUAIRÁ

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.			

Construcción de área de esparcimiento para estudiantes - FACIJS

1	Nivelación del terreno	m2	273		
2	Plantación de pastos en panes, tipo esmeralda	m2	260		
3	Muro de contención de 30 con 0,80 m de altura, con ladrillo común y columna de hormigón cada 2,5 metros	m2	40		
4	Registro para desague y colocación de caño de 200 (15metros)	unid	1		
5	Kit de 3 bancos de 1,20 metros (para dos personas cada banco) con mesa cuadrada, todas de fundición de	unid	2		
6	Banco de fundición de aluminio, con perfil tubular de 1,50 metros (para tres personas)	unid	2		
7	Instalación de artefactos de iluminación (tipo farol) con soporte de metal de 2,50 metros de altura	Unid	3		

Construcción de área de esparcimiento para estudiantes - FACITEC

1	Relleno y compactación	m2	88		
2	Contrapiso de cascotes 10 cm	m2	88		
3	Piso de concreto 40x40, de 4 cm	m2	88		
4	Kit de 3 bancos de 1,20 metros (para dos personas cada banco) con mesa cuadrada, todas de fundición de aluminio con perfil tubular. (color a elección)	unid	2		
5	Banco de fundición de aluminio, con perfil tubular de 1,50 metros (para tres personas)	unid	3		
6	Instalación de artefactos de iluminación (tipo farol) con soporte de metal de 2,50 metros de altura	Unid	2		

Construcción de área de esparcimiento para estudiantes - FACEM y FACISA

1	Plantación de pastos en panes, tipo esmeralda	m2	228	20.000	4.560.000
2	Kit de 3 bancos de 1,20 metros (para dos personas cada banco) con mesa cuadrada, todas de fundición de aluminio con perfil tubular. (color a elección)	Unid	2	2.150.000	4.300.000
3	Banco de fundición de aluminio, con perfil tubular de 1,50 metros (para tres personas)	Unid	2	1.300.000	2.600.000
4	Relleno y compactación	m2	48	26.000	1.248.000
5	Contrapiso de cascotes 10 cm	m2	48	36.000	1.728.000
6	Piso de concreto 40x40, de 4 cm	m2	48	110.000	5.280.000
7	Instalación de artefactos de iluminación (tipo farol) con soporte de metal de 2,50 metros de altura	Unid	4	1.200.000	4.800.000

TOTAL GENERAL	