República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 06 de junio del 2017.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO
CONTRATACION DIRECTA N°17/2017 REPARACION DE ALCANTARILLADO

Items	Código de Catalogo	Descripción	U.M	Cant.
1	82101502-004	Cartel de Obra de 1,40 x 2,80 con marco metálico y chapa.	un	1
2	72131601-002	Replanteo y Fijación de cotas	m2	440
3	72131601-004	Encadenado de hormigón armado de 20x20cm dosificacion1:3:3, con hierros de 10mm y estribos de 6 mm	ml	40
4	72131601-004	Columna de HºAº de 0,20 x 0,20 x 2,20 m dosificación 1:3:3, con hierros de 10mm y estribos de 6mm	m3	1,41
5	72102504-002	Base de piedra roja o negra bruta colocada, con cal dosificación 1/2:1:4.	m3	7,2
6	72102504-002	Muro de piedra negra basáltica colocada con cal, dosificación 1/2:1:4	m3	13,5
7	72131601-013	Limpieza Final del sitio de obra.	gl	1
Total				

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Srta. Yessica Jazmin Caceres
Dpto. de UOC.