LEAL Y GENEROSO PUEBLO DE CAAZAPÁ

Gobierno Departamental De Caazapá

DICTAMEN UOC N° 28/2022

ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES CORRESPONDIENTE A LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 04/2022 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y GRAL. HIGINIO MORINIGO, ID N° 418238.**.

Caazapá, 02 de Septiembre de 2022

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Resolución N°1890/20, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.-

CONCLUSIÓN:

Esta Unidad, ha obtenido los precios referenciales de tres empresas del rubro, ya que no se cuenta con obras similares a lo que se estará realizando, se puede apreciar en el cuadro adjunto del presente Dictamen los tres presupuestos.-

Por lo tanto, la elaboración del precio referencial para el presente llamado se ajusta a lo establecido en el Anexo de la Resolución N°1890/20, el cual establece:

"Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.

2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,

3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo"

La Metodología utilizada ha sido el precio promedio de todos los precios obtenidos, en concordancia con la Resolución N°1890/20

OBRA.: Construcción de Empedrado

LUGAR: Rotonda Caazapá

	Precio
Precio referencial de la Empresa Cañiza Construcciones	1.052.355.000
Precio referencial de la Empresa Construcciones Viales SRL.	1.052.947.500
Precio referencial de la Empresa JM distribuidora S.A	1.045.980.000
Promedio	**1.050.427.500**

Es mi Dictamen.-

Lic. Rodrigo Parriz

Encargado UOC

COMPAÑA DE CONSTRUCCIONES VIALES SRL

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 8.100 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN
MUNICIPIO: SAN JUAN NEPOMUCENO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO					
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	7.900	700	5.530.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	7.900	1.800	14.220.000
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	7.900	3.200	25.280.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	2.025	23.000	46.575.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	7.900	69.500	549.050.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	7.900	6.500	51.350.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	325	68.500	22.262.500
9	Limpieza final	Global	1	2.300.000	2.300.000
	TOTAL				717.917.500

OBRA.: CONSTRUCCION DE 3.680 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL CENTRO DE GRAL
MUNICIPIO: GRAL MORINIGO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO					
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	3.650	700	2.555.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	3.650	1.800	6.570.000
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	3.650	3.200	11.680.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	920	23.000	21.160.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	3.650	69.500	253.675.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	3.650	6.500	23.725.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	190	68.500	13.015.000
9	Limpieza final	Global	1	1.300.000	1.300.000
	TOTAL				335.030.000
	TOTAL GENERAL				**1.052.947.500**

Compañía de Construcciones
Viales S.R.L
Roque E. Cabañas
RUC: 80025913 - 0

JM DISTRIBUIDORA S.A.

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 8.100 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN AGUSTIN- FATIMA

MUNICIPIO: SAN JUAN NEPOMUCENO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO					
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	7.900	600	4.740.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	7.900	1.800	14.220.000
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	7.900	3.300	26.070.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	2.025	23.000	46.575.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	7.900	69.500	549.050.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	7.900	6.000	47.400.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	325	70.000	22.750.000
9	Limpieza final	Global	1	2.300.000	2.300.000
	TOTAL				714.455.000

OBRA.: CONSTRUCCION DE 3.680 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL CENTRO DE GRAL

MUNICIPIO: GRAL MORINIGO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO					
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	3.650	600	2.190.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	3.650	1.800	6.570.000
4	mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada,	Mts2	3.650	3.300	12.045.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	920	23.000	21.160.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	3.650	69.000	251.850.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	3.650	6.000	21.900.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	190	69.000	13.110.000
9	Limpieza final	Global	1	1.350.000	1.350.000
	TOTAL				331.525.000
	TOTAL GENERAL				1.045.980.000

Arnaldo Baeza

JM DISTRIBUIDORA S.A.
RUC: 80034259-3

CAÑIZA CONTRUCCIONES

PLANILLA DE OFERTA

OBRA.: CONSTRUCCION DE 8.100 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN AGUSTIN FATIMA

MUNICIPIO: SAN JUAN NEPOMUCENO

Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	7.900	600	4.740.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	7.900	2.000	15.800.000
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	7.900	3.300	26.070.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	2.025	24.000	48.600.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	7.900	69.500	549.050.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	7.900	6.000	47.400.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	325	69.000	22.425.000
9	Limpieza final	Global	1	2.500.000	2.500.000
	TOTAL				718.035.000

OBRA.: CONSTRUCCION DE 3.680 MTS2 DE EMPEDRADO EN EL CENTRO DE GRAL

MUNICIPIO: GRAL MORINIGO

Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	3.650	700	2.555.000
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	3.650	1.800	6.570.000
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	3.650	3.400	12.410.000
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	920	23.000	21.160.000
6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	3.650	69.500	253.675.000
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	3.650	6.000	21.900.000
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	190	70.000	13.300.000
9	Limpieza final	Global	1	1.350.000	1.350.000
	TOTAL				334.320.000
	TOTAL GENERAL				**1.052.355.000**

Orlando CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay