LOTE NRO: 2

Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
72131601-001	Construccion de sanitario Esc. bas. 7186 Corazon de Jesus de Tiri san Antonio	Unidad Medida Global	1		
	Limpieza y Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	7,6	3.500	26.600
	Replanteo	Metros cuadrados	7,6	5.500	41.800
	Excavacion y Cimiento con PBC	Metros cúbicos	3	332.000	996.000
	Encadenado de HºAº	Metros cúbicos	1	996.000	996.000
	Muro de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	6	99.600	597.600
	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	1,5	74.700	112.050
	Aislacion Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	4.980	26.394
	Muros de Elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	20	49.800	996.000
	Muro de Elevacion de 0.15 a 1 cara visto de ladrillos comunes	Metros cuadrados	35	53.200	1.862.000
	Envarillado bajo aberturas de 2Ø8 por hilada(2 hilada)	Metro lineal	10	10.000	100.000
	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	17	207.500	3.527.500
	Revoques de Interior y Exterior a 1 capa	Metros cuadrados	75	13.500	1.012.500
	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	16	26.000	416.000
	Piso de Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	16	49.000	784.000
	Zocalo calcareo	Metro lineal	2,6	15.800	41.080
	Abertura- Puerta tablero	Unidad	3	348.600	1.045.800
	Puerta Tablero para boxes enchapado con formica	Unidad	3	348.600	1.045.800
	Aberturas Metalica- ventanas tipo Balancin	Metros cuadrados	3,36	290.500	976.080
	Alfeizer de Ventanas de revoque 1:3	Metro lineal	12	12.450	149.400
	Pintura de Paredes a la Cal	Metros cuadrados	40	6.640	265.600
	Pintura de Madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	17	14.200	241.400
	Pintura de Aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	8,5	18.260	155.210
	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	35,6	9.960	354.576
	Pintura de tejuelones y maderamen con barniz	Metros cuadrados	20	10.800	216.000
	Revestimientos de Azulejos de 0.15 x 0.15 cm	Metros cuadrados	23	58.100	1.336.300
	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	3,36	124.500	418.320
	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1.660.000	1.660.000
	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	498.000	498.000
	Instalación Sanitaria - Agua corriente, desague cloacal, camara de Inspeccion y artefacto sanitario	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000
	Camara Septica tipo 2 de 2,00 x 5.00	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000
	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3.00	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000
	Limpieza Final	Metros cuadrados	27	3.320	89.640

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0

Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
72131601-001	Construccion de Sanitario Escuela Indigena Santa Potrero	Unidad Medida Global	1		
	Limpieza y Preparacion de terreno	Metros cuadrados	7,6	3.200	24.320
	Replanteo	Metros cuadrados	7,6	5.300	40.280
	Excavacion y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	3	332.000	996.000
	ENCADENADO DE HºAº	Metros cúbicos	1	996.000	996.000
	Muro de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	6	99.600	597.600
	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	1,5	74.700	112.050
	Aislacion Asfaltica de Paredes	Metros cuadrados	5,3	5.000	26.500
	Muro de Elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	20	49.800	996.000
	Muro de elevacion de0 .15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	35	53.200	1.862.000
	Envarillado bajo aberturas de 2O8 por hilada(2)	Metro lineal	10	10.000	100.000
	Techo de tejas y tejuelones prensado a maquina	Metros cuadrados	17	207.500	3.527.500
	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	75	13.300	997.500
	Contrapiso de Hº de Cascote	Metros cuadrados	16	25.800	412.800
	Piso Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	16	49.000	784.000
	Zocalo Calcareo	Metro lineal	2,6	15.800	41.080
	Abertura de Madera- Puerta Tablero	Unidad	3	348.600	1.045.800
	Puerta para boxes enchapado con formica	Unidad	3	348.600	1.045.800
	Aberturas metalicas, ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	3,36	290.500	976.080
	Alfeizer de Ventanas- Revoques 1;3 cemento arena	Metro lineal	12	12.450	149.400
	Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	40	6.650	266.000
	Pintura de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	17	14.200	241.400
	Pintura de aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	8,5	18.260	155.210
	Pintura de ladrillos visto con antomoho incoloro	Metros cuadrados	35,6	10.000	356.000
	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20	10.800	216.000
	Revestimiento de Azulejos de 0.15 x 0.15	Metros cuadrados	23	58.100	1.336.300
	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	3,36	124.500	418.320
	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.660.000	1.660.000
	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	498.000	498.000
	Instalación sanitaria - Agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefacto sanitario	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000
	Instalación Sanitaria- Camara Septica tipo 2 de 2.00 x 5.00	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000
	Pozo Absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000
	Limpieza Final	Metros cuadrados	27	3.320	89.640
	TOTAL LOTE 2			**Precio Total**	**54.895.230**

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0