Presupuesto Referencial

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Mejoramiento Terminal de Ómnibus de Caacupé
UBICACIÓN: Ruta II Mcal. Estigarribia esq. Gral. Roa - Barrio San Blás - Caacupé

Nº	Cod. de Catálogo	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
a		**Demolición y desmonte**				
1	72131601-002	Pared de 0,15 - Cocina	m2	25,00		-
2	72131601-002	Pared de 0,15 - Depósito existente	m2	60,00		-
3	72131601-002	Pared de 0,15 - Oficina	m2	20,00		-
4	72131601-002	Piso exterior perimetral - rest. y of.	m2	200,00		-
5	72131601-002	Piso de SS.HH. - Rest. y Ofic.	m2	20,00		-
6	72131601-002	Azulejo de SS.HH.	m2	70,00		-
7	72131601-002	Artefactos de SS.HH.	un	10,00		-
8	72131601-002	Desmonte de cieloraso	m2	220,00		-
9	72131601-002	Desmonte de cenefa	ml	50,00		-
b		**Arreglo y reparación**				**-**
10	72131601-009	Piso de baldosas calc.- Rest. y Ofi	m2	45,00		-
11	72131601-009	Zócalo calcáreo - Rest. y Ofi	ml	20,00		-
12	72131601-005	Revoque interior - Rest. y Ofi	m2	60,00		-
13	72131601-007	Techo de chapa - General	m2	20,00		-
14	72131601-010	Puerta placa de mad - Rest. y Ofi	gl	1,00		-
15	72131601-005	Ladrillo visto - Rest. y Ofi	gl	1,00		-
16	72131601-007	Canaleta y bajadas	ml	40,00		-
17	72131601-006	Sub - muración - SS.HH. Restaurant	ml	5,00		-
18	72131601-009	Contrapiso perimetral - rest. y of.	m2	200,00		-
19	72131601-009	Piso cantorodado perim - rest. y of.	m2	200,00		-
20	72131601-005	Revoque interior - SS.HH. y Cocina	m2	170,00		-
21	72131601-005	Revoque exterior - rest. y of.	m2	70,00		-
22	72131601-004	Piso de Hº Aº de 12 cm. - Andenes	m2	270,00		-
c		**Depósito para Restaurant**				
23	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	4,00		-
24	72131601-005	Mamp. de nivelación	m2	3,00		-
25	72131601-006	Aislación	ml	16,00		-
26	72131601-005	Mamp. de elevación de 0,15	m2	56,00		-
27	72131601-007	Techo de chapa sobre est. metá.	m2	20,00		-
28	72131601-008	Revoque	m2	112,00		-
29	72131601-009	Piso de baldosas calcarea	m2	16,00		-
30	72131601-012	Pintra látex	m2	112,00		-
31	72131601-010	Aberturas metálicas	un	2,00		-
32	72131601-007	Cieloraso de P.V.C.	m2	600,00		-
33	72131601-009	Cenefa Perimetral	ml	170,00		-
d		**Inst. de agua y Desague cloacal**				
34	72131601-011	SS.HH. Oficina	gl	1,00		-
35	72131601-011	SS.HH. Restaurat	gl	1,00		-
36	72131601-011	Cocina	gl	1,00		-
e		**Pozo, Camara séptica y registros**				

37	72131601-011	SS.HH. Oficina	gl	1,00		-
38	72131601-011	SS.HH. Restaurat	gl	1,00		-
39	72131601-011	Cocina	gl	1,00		-
f		**Azulejo , piso y artefactos**				
40	72131601-011	SS.HH. Oficina	gl	1,00		-
41	72131601-011	SS.HH. Restaurat	gl	1,00		-
42	72131601-011	Cocina	gl	1,00		-
g		**Pinturas**				
43	72131601-012	De pared látex interior - Rest y Ofi	m2	285,00		-
44	72131601-012	De pared sintét. interior - Rest y Ofi	m2	145,00		-
45	72131601-012	De aberturas de mad. Barniz	m2	32,00		-
46	72131601-012	Pilar y piso al aceite - Andén	m2	160,00		-
47	72131601-012	Canaleta y bajadas al aceite	ml	50,00		-
48	72131601-012	Tratamiento de lad. visto silicona	m2	140,00		-
h		**Aberturas en general**				**-**
49	72131601-010	Tipo blindex	gl	1,00		-
50	72131601-010	Balancín para SS.HH.	gl	1,00		-
51	72131601-010	Cantonera metálica - 2m de altura	ml	120,00		-
i		**Desague pluvial**				**-**
52	72131601-011	Registro de 30 x 30 cm	un	8,00		-
53	72131601-011	Registro de 50 x 50 cm	un	10,00		-
54	72131601-011	Caño de P.V.C. de 100 mm.	ml	100,00		-
j		**Arreglo exterior**				
55	72131601-009	Vereda- Canto rodado - baldosas	m2	400,00		-
56	72131601-002	Jardinaría y empastado	m2	800,00		-
57	72131601-009	Arreglo de empedrado	m2	50,00		-
58	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1,00		-
59	72131601-001	Instalación contra incendios	gl	1,00		-
COSTO TOTAL DE LA OBRA						**-**