Anexo 3

1. Descripción de las obras.

"CONSTRUCCION Y REFACCION DE TINGLADO MUNICIPAL.-

2. Periodo de construcción.

30 días

3. Lugar.

En el lugar de la Obra.-

4. Lista estimada de cantidades:

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131601-997	**"CONSTRUCCION Y REFACCION DE TINGLADO MUNICIPAL**	GL.	1

SE ANEXA EL LISTADO DE LOS TRABAJOS A SER EFECTUADOS CON SUSRESPECTIVAS CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA (Esta Planilla con los Precios deberá se anexada a la Carta Oferta)

CODIGO DE CATALOGO 72131601-997	RUBROS	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	72131601-997	ACCESO PRINCIPAL: PISO DE HORMIGON ARMADO DE 3X6 X 0,15	**M2**		
2	72131601-997	PROTECCION DE TINGLADO: MURO DE LADRILLO DE 0,30 M CON H=40 CM Y 23,5 DE LARGO	**M2**		
3	72131601-997	CERCADO PERIMETRAL: REPARACION Y REMIENDO EN TODO EL PERIMETRO	**ML**		
4	72131601-997	PORTON: REPARACION DE PORTON Y GUIA	**UNID.**		
5	72131601-997	CONSTRUCCION DE MURALLA DE LADRILLO HUECO LADO SUR	**M2**		

5. Especificaciones Técnicas

SE REFACCIONARA EL ACCESO PRINCIPAL DEL TINGLADO MUNICIPAL CONSTRUYENDO PISO DE HORMIGON ARMADO, SEGUIDAMENTE SE PROCEDERA A LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE PROTECCION DE LADRILLO A LA ENTRADA A LA PISTA DEL TINGLADO.

REAPARACION Y REMIENDO DE CERCADO PERIMETRAL QUE CONSISTIRA EN LA REPARACION DE TEJIDOS Y CAMBIO DE POSTES DE CEMENTO

REPARACION DEL PORTON DE HIERRO DE CAÑO GRUESO CON TEJIDO Y SE COLOCARA UNA GUIA MAS GRUESA PARA EL MEJOR SEGURIDAD DEL PORTON._

CONSTRUCCION DE MURALLA DE LADRILLO HUECO DE 50 METROS LINEAL Y 2 METROS DE ALTURA HACIA EL LADO SUR DEL TINGLADO

6. Condiciones de pago:

EL PAGO SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

a- 50 % DE ANTICIPO A LA FIRMA DEL CONTRATO (LA GARANTIA DE ANTICIPO SE RALIZARA A TRAVES DE UNA POLIZA DE SEGURO, QUE DEBERA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS)

b- 25 % a la presentación del primer certificado del avance de la obra, y

c- 25% a la realización final de los trabajos convenidos

7.El presente Llamado se formalizará mediante un Contrato, que tendrá una duración de 30 días.-

8. Plano aprobado según Resolución Municipal Nº 814/2012