MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO (CANTERO EN ACCESO IGLESIA)

Nº	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 1
1	72101703-012	Mantenimiento y/o reparacion de cantero	1	gl	
Sub Item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	desmantelamiento del cantero de acceso a la iglesia existente	m2	32		
1.2	desmonte de pisos de la entrada principal de la iglesia	m2	82		
1.3	provision y colocacion de pisos de canto rodado de colores tipo 30x30	m2	82		
1.4	pintura de canteros en el acceso a la iglesia	m2	62		
1.5	provision y colocacion de rejillas metalicas sobre el muro principal	gl	1		
1.6	construccion de rampa de acceso vehicular a la iglesia	gl	1		
1.7	desmantelamiento del paseo central de la iglesia	m2	120		
1.8	provision y colocacion de contrapisos de cascotes en el camineros de la entrada principal de la iglesia	m2	120		
1.9	provision y colocacion de artefactos de ilumincacion en las partes laterales del paseo principal	un	12		
1.10	reparaciones menores del cercado de la iglesia	m2	60		
1.11	retiro de escombros y limpieza de la zona de obras	gl	1		

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO (ACCESO A EX FABRICA)

Nº	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 2
2	72131702-003	Construccion de puente peatonal	1	gl	
Sub Item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
2.1	replanteo general de la zona de obras	gl	1,0		
2.2	excavaciones	m3	25,0		
2.3	zapatas de hormigon armado	m3	1,0		
2.4	pantalla de hormigon armado c/ aletas laterales	m3	1,8		
2.5	viga de hormigon armado	m3	2,0		
2.6	losa de hormigon armado	m3	2,0		
2.7	Guarda rueda de Hº Aº de 0,20 x 0,25	m3	0,4		
2.8	relleno de cabecera	gl	1,0		

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO (PLAZA SAN RAFAEL)

Nº	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 3

3	**70111713-997**	**Servicio de provision / montaje de iluminacion de parques/plazas**	**1**	**gl**	
Sub Item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
3.1	Replanteo general de la zona de obras	gl	1,0		
3.2	Provision y colocacion de postes	un	6,0		
3.3	servicios de extension de la linea de electricidad hasta la plaza con provision de materiales	ml	60,0		
3.4	Provision y montaje de artefactos de iluminacion tipo bajo consumo con sus accesorios	un	6,0		
3.5	Provision y colocacion de bancos, arcos y redes en la cancha ubicada en la plaza	gl	1,0		
3.6	Reparacion de parques y juegos existentes en la plaza	gl	1,0		
3.7	Provision y colocacion de basureros metalicos	un	8,0		
TOTAL ITEMS 1, 2 Y 3					

PLANO
El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.